

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMP	001	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDE PLUVIAL DN 400mm	M		23,06	0,00
SINAPI	88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,415	21,98	0,00
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,831	15,70	0,00
SINAPI	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014	M3	0,002	453,79	0,00
COMP	002	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDE PLUVIAL DN 600mm	M		33,89	0,00
SINAPI	88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,593	21,98	0,00
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,185	15,70	0,00
SINAPI	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014	M3	0,005	453,79	0,00
COMP	003	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDE PLUVIAL DN 800mm	M		46,52	0,00
SINAPI	88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,77	21,98	0,00
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,539	15,70	0,00
SINAPI	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014	M3	0,012	453,79	0,00
COMP	004	ASSENTAMENTO DE BLOCO INTERTRAVADO DE 16 FACES (22X11CM), ESP. 8CM	M2		11,83	0,00
SINAPI	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,34649	17,49	0,00
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,34649	15,70	0,00
SINAPI	91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0055	4,92	0,00
SINAPI	91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,1485000	0,56	0,00
SINAPI	91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0135000	10,57	0,00
SINAPI	91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,1405000	0,74	0,00
COMP	005	ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO	M		17,46	0,00
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4830000	18,60	0,00
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4830000	15,70	0,00
SINAPI	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014	M3	0,0020000	453,79	0,00

07/03/2019

Data

Responsável Técnico:

MARCELO VAZ LEAL

CREA/CAU:

RS085578-D