

## PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE AÇUDE

### MEMORIAL DESCRITIVO

#### 1. Localização e propriedade:

Proprietário: Andressa Porto Da Conceição  
Localidade: PE: 22 DE DEZEMBRO Município: Candiota - RS  
Telefone: 0 CPF/CNPJ 017.075.730-77  
Finalidade: Piscicultura

Coordenadas Geográficas: SAD 69	Grau °	min '	seg "
Latitude:	-3.141	26	32603
Longitude:	-5.151	09	45810

2. Escritório Municipal da Emater de: Coptec Candiota  
Endereço do escritório: Rua Francisco Assis do pinho n 290  
Profissional responsável pelo projeto: Fabiano Andre Da Silva  
Número de registro no CREA: RS,163409 Técnico Agrícola  
Data da elaboração do projeto: 13/6/2012 Telefone: (53)32458012

#### 3. Dimensionamento do Maciço:

##### 3.1 Assentamento:

O maciço será assentado em solo de textura Silte Argiloso

##### Decapagem:

Profundidade de decapagem: 0,10 m

a) A decapagem consiste na remoção de toda a terra vegetal existente no local onde será assentado o maciço.

b) O material retirado na decapagem e deslocado para a jusante do maciço poderá ser utilizado para a finalização do talude de jusante, permitindo a revegetação do mesmo.

##### 3.2 Talude de montante: 1 para 2,5

O talude de montante terá a inclinação determinada pela proporção acima e sua proteção será de responsabilidade do beneficiário pela obra.

##### 3.3 Talude de jusante: 1 para 2

O talude de jusante terá a inclinação determinada pela proporção acima e sua proteção será de responsabilidade do beneficiário pela obra.

##### 3.4 Trincheira:

Largura mínima: 2,00 m Maior profundidade: 0,50 m

Profundidade média: 0,50 m Menor profundidade: 0,50 m

a) A trincheira ou vala de trincheira consiste na retirada de material na base onde será assentado o maciço, na projeção da crista do mesmo.

b) A trincheira será feita com utilização de equipamento adequado e capaz de atingir a largura e as profundidades descritas no projeto.

c) O material retirado da trincheira somente poderá ser usado na construção do talude de jusante do maciço.

d) A trincheira será preenchida com material de jazida próxima, e compactada em camadas de até 20 cm.

##### 3.5 Compactação:

Espessura das camadas de compactação: 0,20 m

a) O material depositado no maciço será compactado em camadas de 0,20 m com equipamentos próprios para compactação.

- a) O material depositado no maciço será compactado em camadas de 0,20 m com equipamentos próprios para compactação.
- b) O material da jazida utilizado para a construção do maciço deverá apresentar umidade adequada para sua compactação.
- c) Distância máxima da jazida: 50 m

### 3.6 Revanche:

É a altura livre entre o nível máximo da água e o nível da crista do maciço.

**Calculada:** 0,96 m

Em razão da pequena altura do maciço, utilizaremos um valor arbitrado, uma vez que o valor encontrado através da equação se torna inviável para o tamanho do açude.

**Revanche adotada:** 0,50 metros

### 3.7 Cálculo da largura da crista ou coroamento:

É a medida da secção transversal do maciço na sua cota máxima.

**Calculada:** 3,46 m

Em razão da necessidade de compactação do maciço e por questão de segurança da obra, adotaremos como medida da crista o dado abaixo:

**Crista adotada:** 4,00 metros

### 3.8 Sondagem:

Realizada junto ao local de construção do maciço, através da abertura de poços de inspeção, com trado tipo holandês, até atingir a camada impermeável.

### 3.9 Tabela do volume de terra a ser compactada:

Alinhamento	Distância (m)	Altura (m)	Volume
14E-15E			
13E-14E			
12E-13E			
11E-12E			
10E-11E			
9E-10E			
8E-9E			
7E-8E			
6E-7E			
5E-6E			
4E-5E	7,40		94,99
3E-4E	3,20	1,00	117,12
2E-3E	2,90	2,00	121,48
1E-2E	4,25	3,00	86,17
0-1E	2,48	4,00	27,28
0	0,00	5,00	-
0-1D	2,15	4,00	23,65
1D-2D	2,55	3,00	64,78
2D-3D	2,78	2,00	89,75
3D-4D	3,25	1,00	94,22
4D-5D	3,54		74,14
5D-6D			
6D-7D			
7D-8D			
8D-9D			
9D-10D			
10D-11D			
11D-12D			
12D-13D			
13D-14D			
14D-15D			

Soma (m)	34,50	Volume (m³)	793,58
----------	-------	-------------	--------

Decapagem: Área média na base do maciço (m²): 470,91 m²  
Profundidade (m): 0,10 m  
Volume de terra retirada na decapagem (m³): 47,09 m³

A decapagem será realizada em toda a área em que se assentará o maciço.

Dimensões da vala de trincheira:

Largura média da trincheira (m): 2,00 m  
Maior profundidade (m): 0,50 m  
Menor profundidade (m): 0,50 m  
Profundidade média da trincheira (m): 0,50 m  
Comprimento total da vala (m): 36,07 m

A vala de trincheira terá profundidade maior no ponto de maior altura do maciço e menor nos extremos do maciço, isto é, nas ombreiras.

Largura adotada para a crista: 4,00 m

Maior largura da base do maciço: 26,50 m

#### Quadro de movimentação de terra para formação do maciço:

Operação	Movimentação de terra	
	Retirada (m³)	Compactada (m³)
Decapagem	47,09	
Trincheira	36,07	36,07
Maciço		793,58
<b>Totais</b>	<b>83,16</b>	<b>829,65</b>

Volume de terra compactada (m³): 829,65 m³

Volume de terra transportada (m³): 995,58 m³

#### 3.10 Orçamento da obra:

Valor máximo por m³ de terra compactada:

Estimativa do valor do micro açude:

#### 3.11 Obrigações do beneficiário após a conclusão da obra:

##### Talude de jusante e crista do maciço:

Implantar gramíneas na crista e na jusante do maciço para a redução de processos erosivos do material depositado.

##### Talude de montante:

Fazer o enrocamento do talude de montante, no mínimo em seu terço superior, utilizando pedras de dimensões maiores, lages de arenito, madeira, cascalhos, ou outro material, para a redução do impacto da água diretamente no talude devido a ação do vento.

#### 4. Dados da bacia de captação:

Área da bacia de captação (espelho d'água): 487,00 m²

Profundidade máxima da água: 4,50 m

Volume útil de água: 974,00 m³

#### 5. Dados hidrológicos:

Área da bacia de contribuição (hidrográfica): 1,08 há

Nível máximo do reservatório - cota: 4,50 m

Nível mínimo do reservatório - tomada d'água: 0,50 m

Relação entre água armazenada e terra compactada: 1,17

**5.1 Informações para determinar o valor do coeficiente de escoamento superficial:**

Cobertura vegetal presente na bacia de contribuição: Cultura

Textura do solo na bacia de contribuição: Franco argiloso

Declividade do solo na bacia de contribuição: de 10 a 30%

**5.2 Vazão da bacia hidrográfica:**

Vazão: 0,35 m³/s

**6. Dimensionamento do vertedouro:**

Comprimento: 2,31 m

Profundidade: 0,50 m

**7. Outras informações importantes:**

utilizar somente material de dentro da área de acumulação, após realizada a decapagem.

**8. Resumo do projeto:**

Operação	Movimentação de terra		Valor
	Retirada (m³)	Compactada (m³)	
Decapagem	47,09		
Trincheira	36,07	36,07	
Maciço		793,58	
<b>Totais</b>	<b>83,16</b>	<b>829,65</b>	

**9. Local:** Coptec Candiota

**Data:** 13/6/2012

\_\_\_\_\_  
Fabiano Andre Da Silva

Técnico Agrícola

CREA: RS,163409

**Ciente do produtor:**

\_\_\_\_\_  
Andressa Porto Da Conceição

Produtor

CPF: 017.075.730-77

