

Prefeitura de Candiota

PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE AÇUDE
MEMORIAL DESCRITIVO

1. Localização e propriedade:

Proprietário: Santa Eva Ferreira
Localidade: Ass: Conquista do Paraíso Município: Candiota/RS
Telefone: 53 32458020 CPF/CNPJ 000000000-00
Finalidade: Açude
Coordenadas Geográficas: SAD 69

	Grau °	min '	seg "
Latitude:	-31	42	38
Longitude:	-53	52	43

2. Escritório Municipal da Emater de: Prefeitura de Candiota
Endereço do escritório: Ulisses Guimarães -250
Profissional responsável pelo projeto: Ertón Manzke Muller
Número de registro no CREA: 117782 Técnico Agrícola
Data da elaboração do projeto: 4/9/2013 Telefone: (53)3245-8020

3. Dimensionamento do Maciço:

3.1 Assentamento:

O maciço será assentado em solo de textura Selecionar

Decapagem:

Profundidade de decapagem: 0,20 m

a) A decapagem consiste na remoção de toda a terra vegetal existente no local onde será assentado o maciço.

b) O material retirado na decapagem e deslocado para a jusante do maciço poderá ser utilizado para a finalização do talude de jusante, permitindo a revegetação do mesmo.

3.2 Talude de montante: 1 para 3

O talude de montante terá a inclinação determinada pela proporção acima e sua proteção será de responsabilidade do beneficiário pela obra.

3.3 Talude de jusante: 1 para 2,5

O talude de jusante terá a inclinação determinada pela proporção acima e sua proteção será de responsabilidade do beneficiário pela obra.

3.4 Trincheira:

Largura mínima: 2,00 m Maior profundidade: 0,50 m

Profundidade média: 0,50 m Menor profundidade: 0,50 m

a) A trincheira ou vala de trincheira consiste na retirada de material na base onde será assentado o maciço, na projeção da crista do mesmo.

b) A trincheira será feita com utilização de equipamento adequado e capaz de atingir a largura e as profundidades descritas no projeto.

c) O material retirado da trincheira somente poderá ser usado na construção do talude de jusante do maciço.

d) A trincheira será preenchida com material de jazida próxima, e compactada em camadas de até 20 cm.

3.5 Compactação:

Espessura das camadas de compactação: 0,20 m

a) O material depositado no maciço será compactado em camadas de 0,20 m com equipamentos próprios para compactação.

- a) O material depositado no maciço será compactado em camadas de 0,20 m com equipamentos próprios para compactação.
- b) O material da jazida utilizado para a construção do maciço deverá apresentar umidade adequada para sua compactação.
- c) Distância máxima da jazida: 50 m

3.6 Revanche:

É a altura livre entre o nível máximo da água e o nível da crista do maciço.

Calculada: 0,97 m

Em razão da pequena altura do maciço, utilizaremos um valor arbitrado, uma vez que o valor encontrado através da equação se torna inviável para o tamanho do açude.

Revanche adotada: 0,50 metros

3.7 Cálculo da largura da crista ou coroamento:

É a medida da secção transversal do maciço na sua cota máxima.

Calculada: 3,33 m

Em razão da necessidade de compactação do maciço e por questão de segurança da obra, adotaremos como medida da crista o dado abaixo:

Crista adotada: 3,50 metros

3.8 Sondagem:

Realizada junto ao local de construção do maciço, através da abertura de poços de inspeção, com trado tipo holandês, até atingir a camada impermeável.

3.9 Tabela do volume de terra a ser compactada:

Alinhamento	Distância (m)	Altura (m)	Volume
14E-15E			
13E-14E			
12E-13E			
11E-12E			
10E-11E			
9E-10E			
8E-9E			
7E-8E			
6E-7E			
5E-6E			
4E-5E	4,99	0,00	406,17
3E-4E	11,98	1,00	660,33
2E-3E	41,01	2,00	480,17
1E-2E	7,80	3,00	141,70
0-1E	2,80	4,00	17,85
0	0,00	4,50	-
0-1D	4,70	4,00	29,96
1D-2D	9,55	3,00	202,43
2D-3D	16,44	2,00	365,00
3D-4D	8,94	1,00	400,84
4D-5D	10,28	0,00	265,68
5D-6D			
6D-7D			
7D-8D			
8D-9D			
9D-10D			
10D-11D			
11D-12D			
12D-13D			
13D-14D			
14D-15D			

Soma (m)	118,49	Volume (m³)	2.970,13
----------	--------	-------------	----------

Decapagem: Área média na base do maciço (m²): 1.928,54 m²
Profundidade (m): 0,20 m
Volume de terra retirada na decapagem (m³): 385,71 m³

A decapagem será realizada em toda a área em que se assentará o maciço.

Dimensões da vala de trincheira:

Largura média da trincheira (m): 2,00 m
Maior profundidade (m): 0,50 m
Menor profundidade (m): 0,50 m
Profundidade média da trincheira (m): 0,50 m
Comprimento total da vala (m): 118,96 m

A vala de trincheira terá profundidade maior no ponto de maior altura do maciço e menor nos extremos do maciço, isto é, nas ombreiras.

Largura adotada para a crista: 3,50 m
Maior largura da base do maciço: 28,25 m

Quadro de movimentação de terra para formação do maciço:

Operação	Movimentação de terra	
	Retirada (m³)	Compactada (m³)
Decapagem	385,71	
Trincheira	118,96	118,96
Maciço		2.970,13
Totais	504,67	3.089,09

Volume de terra compactada (m³): **3.089,09** m³
Volume de terra transportada (m³): **3.706,91** m³

3.10 Orçamento da obra:

Valor máximo por m³ de terra compactada:
Estimativa do valor do micro açude:

3.11 Obrigações do beneficiário após a conclusão da obra:

Talude de jusante e crista do maciço:

Implantar gramíneas na crista e na jusante do maciço para a redução de processos erosivos do material depositado.

Talude de montante:

Fazer o enrocamento do talude de montante, no mínimo em seu terço superior, utilizando pedras de dimensões maiores, lages de arenito, madeira, cascalhos, ou outro material, para a redução do impacto da água diretamente no talude devido a ação do vento.

4. Dados da bacia de captação:

Área da bacia de captação (espelho d'água): 6.659,00 m²
Profundidade máxima da água: 4,00 m
Volume útil de água: 11.838,22 m³

5. Dados hidrológicos:

Área da bacia de contribuição (hidrográfica): 3,55 há
Nível máximo do reservatório - cota: 4,00 m

Nível mínimo do reservatório - tomada d'água: 1,00 m
Relação entre água armazenada e terra compactada: 3,83

5.1 Informações para determinar o valor do coeficiente de escoamento superficial:

Cobertura vegetal presente na bacia de contribuição: Cultura
Textura do solo na bacia de contribuição: Franco argiloso
Declividade do solo na bacia de contribuição: de 5 a 10%

5.2 Vazão da bacia hidrográfica:

Vazão: 0,12 m³/s

6. Dimensionamento do vertedouro:

Comprimento: 4,32 m
Profundidade: 0,50 m

7. Outras informações importantes:

utilizar somente material de dentro da área de acumulação, após realizada a decapagem.

8. Resumo do projeto:

Operação	Movimentação de terra		Valor
	Retirada (m³)	Compactada (m³)	
Decapagem	385,71		
Trincheira	118,96	118,96	
Maciço		2.970,13	
Totais	504,67	3.089,09	

9. Local: Prefeitura de Candiota

Data: 4/9/2013

Erton Manzke Muller
Técnico Agrícola
CREA: 117782

Ciente do produtor:

Santa Eva Ferreira
Produtor
CPF: 000000000-00

