

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA : Pistas de Skate

LOCAL: Candiota – Vila Operária

INTRODUÇÃO:

Este memorial destina-se a descrever os procedimentos e serviços que deverão ser executados na Pista de Skate da Vila Operária de Candiota.

1 - SERVIÇOS INICIAIS

Deverão ser demolidos os contrapisos, conforme planta de demolições, estes deverão estar perfeitamente nivelados com o passeio existente. Deverá ser demolida a viga do “bowl” bem como o contrapiso executado, devendo ser revisadas as saídas pluviais. O obstáculo “pirâmide” central deverá ficar com altura final de 60 centímetros em relação ao piso da pista, para isto, deverá ser demolida parcialmente, diminuindo em 10 centímetros a sua altura.

2 - ALVENARIA

O fechamento das bases dos caixotes deverá ser feito com paredes de blocos cerâmicos assentados com argamassa de cimento e areia no traço 1:4. A parte interna deverá ser aterrada e parte externa deverá ser devidamente chapiscada e rebocada.

3 - PAVIMENTAÇÃO

O piso deverá ser o de alta resistência. Deverá ser executado contra - piso de concreto armado com espessura de 6 cm, sobre um lastro de brita n.01 com espessura de 05cm devidamente compactado. Deverão ser tomados os cuidados necessários para um perfeito adensamento. Após a concretagem de cada placa, a mesma deverá ser mantida constantemente molhada a fim de evitar a retração hidráulica, após totalmente curado o concreto deverá apresentar resistência mínima de 15Mpa. O acabamento deverá ser executado em granilite polido 8 mm de espessura com juntas plásticas.

4 - SERVIÇOS DE SERRALHERIA

- corrimãos (tubo 80 mm);
- acabamento da borda do “bowl” e da expansão do “quarter”(tubo 40mm);
- tela galvanizada para contenção nas plataformas(soldar junto ao guarda-corpo);
- chapas perfuradas para drenagem de pluviais;

5 - PINTURA

As superfícies a serem pintadas serão as faces externas e deverão ser devidamente preparadas retirando-se qualquer tipo de saliência, pó, etc, que possam prejudicar sua execução e qualidade. Após seladas, deverão receber a pintura do tipo grafite ao longo das paredes que fazem a contenção das rampas.

6 – LIMPEZA DA OBRA

A obra deverá ser entregue limpa.

Ramiro Kalil Gonçalves
CAURS 83887-0

04/03/2014