



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIOTA  
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SOSP

PREFEITURA DE CANDIOTA / QUILOMBOLA CANDIOTA

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS  
ESTRADAS VICINAIS

OBRAS DE ARTE CORRENTES

DESCRIÇÃO	Compr. C (m)	Nº Bocas NB (und)	Nº Caixas NC (und)	ATERRO V					LIMPEZA DE VALA DE DRENAGEM (m³)	Berço de Concreto (S/N)	DMT (m)	Vicinal	KM (00+000)	Ponto
				Empolam. (%)	L (m)	h (m)	I (m)	Aterro (corte) (m³)						
BSTC ø40	8	0	0	1,25	0,80	0,80	10,00	2,24		N	20	2	0+950	002
	8	0	0	1,25	0,80	0,80	10,00	2,24		N	20	2	1+100	003
	8	0	0	1,25	0,80	0,80	10,00	2,24		N	20	3	0+100	002
	8	0	0	1,25	0,80	0,80	10,00	2,24		N	20	3	0+150	003
	8	0	0	1,25	0,80	0,80	10,00	2,24		N	20	3	0+900	009
	8	0	0	1,25	0,80	0,80	10,00	2,24		N	20	3	1+100	011
	8	0	0	1,25	0,80	0,80	10,00	2,24		N	20	3	1+100	012
	8	0	0	1,25	0,80	0,80	10,00	2,24		N	20	3	1+300	013
TOTAL	8	0	0	2,24					0,00					
BSTC ø60	6	2	0	1,25	1,20	1,20	9,00	4,86		N	20	2	1+300	004
	10	2	0	1,25	1,20	1,20	13,00	6,66		N	20	3	0+000	001
	6	2	0	1,25	1,20	1,20	9,00	4,86		N	20	3	0+200	004
	6	2	0	1,25	1,20	1,20	9,00	4,86		N	20	3	0+400	005
	6	2	0	1,25	1,20	1,20	9,00	4,86		N	20	3	0+500	006
	6	2	0	1,25	1,20	1,20	9,00	4,86		N	20	3	0+600	007
	6	2	0	1,25	1,20	1,20	9,00	4,86		N	20	3	0+800	008
	6	2	0	1,25	1,20	1,20	9,00	4,86		N	20	3	1+000	010
	6	2	0	1,25	1,20	1,20	9,00	4,86		N	20	3	1+350	014
TOTAL	6	2	0	4,86					0,00					
BSTC ø100								0,00						
TOTAL	0	0	0	0,00					0,00					
BSTC ø200								0,00						
TOTAL	0	0	0	0,00					0,00					
BDTC ø100								0,00						
TOTAL	0	0	0	0,00					0,00					