Resumo Aço Enterpiso 01			
Vigas	Comp. total (m)	Peso+10% (kg)	Total
CA-50-A Ø6.3	39,7	11	847
Ø8	460,5	199	
Ø10	349,1	241	641
Ø12,5	175,6	190	
CA-60-B Ø5	1191,7	206	206
Total			

Entrepiso 01
Desenho de vigas
Concreto C20, em geral
Aço: CA-50-A e CA-60-B
Escala vigas: 1:100
Escala seções: 1:40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIOTA

SECRETÁRIO DE OBRAS	RESPONSÁVEL TÉCNICO
ARTEMIO PARCIANELLO	MARCELO VAZ LEAL ENG°CIVIL - CREA 85926/D
LOCAL	PROJETO
P.A. 8 DE AGOSTO	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
ESPECIFICAÇÃO	ESCALA
PROJETO ESTRUTURAL - FUNDAÇÃO	1:100

PRANCHA	
EST-12	