



PREFEITURA DE CANDIOTA

## PLANILHA DE ORÇAMENTO REDE DE ÁGUA - FUNASA

BDI=

Obra: IMPLANTAÇÃO REDE DE DISTRIBUIÇÃO P.A. PIONEIROS/P.A. VITÓRIA 2000

Município: Candiotá/RS

Local: Zona Rural

Referência de preço

Sinapi Porto Alegre - 05/2017

Item	SINAPI	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	Unid	Quant.	Preços (R\$)	
					Preço S/BDI	Preço C/BDI
					Unitário	Unitário
<b>1.0</b>		<b>REDE DE ÁGUA</b>				
1.1	90099	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUS)	M3	936,00	15,73	20,58
1.2	9828	TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 150 MM, PARA REDEDE AGUA (NBR 7665)	M	975,00	66,29	86,76
1.3	73888/3	ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 100 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO)	M	975,00	2,36	3,08
1.4	94111	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE	M3	78,00	125,99	164,89
1.5	93380	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA E	M3	840,77	10,50	13,74
		SUB-TOTAL - REDE DE ÁGUA				
<b>2.0</b>		<b>CONEXÕES</b>				
2.1		ANEL DE BORRACHA P/ CONEXÃO DE FERRO FUNDIDO DN 200mm	UNID.	1,00	26,57	34,77
2.2		ANEL DE BORRACHA P/ CONEXÃO DE FERRO FUNDIDO DN 150mm	UNID.	4,00	23,25	30,42
2.3		CURVA 90º BOLSA/BOLSA FERRO FUNDIDO DN 150mm	UNID.	1,00	507,02	663,58
2.4		EXTREMIDADE FERRO FUNDIDO BOLSA/FLANGE DN 150mm	UNID.	1,00	350,95	459,32
2.6		REDUÇÃO BOLSA/BOLSA DN200/DN150	UNID.	1,00	380,68	498,23
2.7		TÊ DE REDUÇÃO - AÇO CARBONO - FLANGE/FLANGE/FLANGE - DN150/Dn50	UNID.	1,00	630,73	825,49
		SUB-TOTAL - CONEXÕES				
		<b>TOTAL GERAL</b>				

Data: 05/10/2017

Marcelo Vaz Leal  
Engº Civil - CREA 85578-

30,88%

Preço C/BDI
Total
19.262,88
84.591,00
3.003,00
12.861,42
11.552,18
131.270,48
34,77
121,68
663,58
459,32
498,23
825,49
2.603,07
133.873,55

D