

Nº OPERAÇÃO 235.238-25	GESTOR MINISTÉRIO DAS CIDADES		PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICA EM	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO PAVIMENTAÇÃO DE DARIO LASSANCE					
PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIOTA			MUNICÍPIO / UF CANDIOTA/RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO DARIO LASSANCE - SEDE DO MUNICÍPIO			APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE DARIO LASSANCE			
DATA BASE ago-17	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DE DARIO LASSANCE			BDI 1 30.52%	BDI 2 22.72%	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO DE DARIO LASSANCE									575.345,80
1.			DRENAGEM					-	18.242,25
1.1.	SINAPI	90099	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	72,00	15,02	BDI 1	19,60	1.411,20
1.2.	SINAPI-I	12576	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-3, PB, DN 400 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	M	90,00	80,16	BDI 1	104,62	9.415,80
1.3.	SINAPI	92809	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	90,00	35,13	BDI 1	45,85	4.126,50
1.4.	SINAPI	93380	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	54,33	10,02	BDI 1	13,08	710,64
1.5.	SINAPI	83659	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UN	3,00	658,42	BDI 1	859,37	2.578,11
2.			PAVIMENTAÇÃO					-	557.103,55
2.1.	SINAPI	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	5.751,35	1,15	BDI 1	1,50	8.627,03
2.2.	SINAPI-I	36170	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - ONDA/16 FACES/UNISTEIN/PAVIS, *22 CM X 11" CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	M2	5.751,35	33,00	BDI 1	43,07	247.710,64
2.3.	CÓDIGO	001	ASSENTAMENTO DE BLOCO INTERTRAVADO S/ BLOQUETE	M2	5.751,35	12,79	BDI 2	15,70	90.296,20
2.4.	SINAPI	72840	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	160.488,55	0,53	BDI 1	0,69	110.737,10
2.5.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	1.794,28	32,71	BDI 1	42,69	76.597,81
2.6.	SINAPI	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	243,14	72,90	BDI 1	95,15	23.134,77

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

CANDIOTA/RS

Local

27 de outubro de 2017

Data 27.476 v008 micro

Nome: MARCELO VAZ LEAL

Título: ENGº CIVIL

CREA/CAURS 085578-D

ART/RRT: 9351654