

## Planilha de Orçamento GLOBAL

22/06/2017  
Página 1 de 2Obra: 16 - CENTRO COMUNITÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA  
Cliente:Endereço:  
Cidade:

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total Material	Mão-de-Obra	Total
<b>1. DEMOLIÇÕES</b>					
.1 DEMOLICAO DE COBERTURA COM TELHAS FIBROCIMENTO	179,91	M2	0,00	6,02	
			0,00	1.083,06	1.083,06
.2 DEMOLICAO ESTRUTURA DE MADEIRA DE TELHADO	90,00	M2	0,00	10,70	
			0,00	963,00	963,00
.3 RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS	4,00	UN	0,00	35,38	
			0,00	141,52	141,52
<b>Total de DEMOLIÇÕES</b>			<b>2.187,58</b>	<b>2.187,58</b>	
<b>2. PAVIMENTAÇÃO</b>					
.1 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	5,72	M3	463,53	66,62	
			2.651,39	381,07	3.032,46
.2 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	143,09	M2	25,75	5,58	
			3.684,57	798,44	4.483,01
<b>Total de PAVIMENTAÇÃO</b>			<b>6.335,96</b>	<b>1.179,51</b>	<b>7.515,47</b>
<b>3. FORRO E COBERTURA</b>					
.1 BARROTEAMENTO PARA FORRO, COM PECAS DE MADEIRA 2,5X10CM, ESPACADAS DE 50CM	143,09	M2	24,51	22,23	
			3.507,14	3.180,89	6.688,03
.2 FORRO DE PVC	143,09	M2	35,77	13,82	
			5.118,33	1.977,50	7.095,83
.3 ACABAMENTO PRA FORRO DE PVC	93,24	M	1,28	1,14	
			119,35	106,29	225,64
.4 ESTRUTURA MADEIRA-TELHA FIBROCIM,ALUMINIO OU PLAST	90,00	M2	47,14	29,06	
			4.242,60	2.615,40	6.858,00
<b>Total de FORRO E COBERTURA</b>			<b>12.987,42</b>	<b>7.880,08</b>	<b>20.867,50</b>
<b>4. ABERTURAS</b>					
.1 PORTA DE ABRIR-FERRO COM CHAPAS	5,88	M2	676,82	46,05	
			3.979,70	270,77	4.250,47
<b>Total de ABERTURAS</b>			<b>3.979,70</b>	<b>270,77</b>	<b>4.250,47</b>
<b>5. PINTURAS</b>					
.1 SELADOR PARA PAREDES INTERNAS/EXTERNAS 1 DEMA0	145,04	M2	1,61	7,17	
			233,51	1.039,94	1.273,45
.2 PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMA0S	145,04	M2	7,29	12,74	
			1.057,34	1.847,81	2.905,15
<b>Total de PINTURAS</b>			<b>1.290,85</b>	<b>2.887,75</b>	<b>4.178,60</b>
<b>6. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>					
<b>6. 1. APARELHOS</b>					
.1 CAIXA DESCARGA PLASTICA SOBREPOR 12 L	2,00	UN	65,90	82,09	
			131,80	164,18	295,98
.2 BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	1,00	UN	684,16	34,26	
			684,16	34,26	718,42
.3 BACIA SANITARIA SIFONADA DE LOUCA COM TAMPA	2,00	UN	349,62	117,28	
			699,24	234,56	933,80
.4 LAVATORIO DE LOUCA COM COLUNA	2,00	UN	960,08	87,96	
			1.920,16	175,92	2.096,08
.5 RECUPERAÇÃO DE INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA	1,00	M	638,70	638,70	
			638,70	638,70	1.277,40
<b>Total de INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>			<b>4.074,06</b>	<b>1.247,62</b>	<b>5.321,68</b>

Planilha de Orçamento GLOBAL

Obra: 16 - CENTRO COMUNITÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA  
Cliente:

Endereço:  
Cidade:

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total		Total
			Material	Mão-de-Obra	
7. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
.1 RECUPERAÇÃO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA	1,00	M	1.916,10	1.277,40	3.193,50
			1.916,10	1.277,40	
Total de INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			1.916,10	1.277,40	3.193,50
TOTAL DO ORÇAMENTO			30.584,09	16.930,71	47.514,80