



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

| | | | | |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Nº OPERAÇÃO | GESTOR PREFEITURA MUNICIPAL | PROGRAMA | AÇÃO / MODALIDADE | OBJETO PAVIMENTAÇÃO DA VILA OPERÁRIA |
| PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIOTA | MUNICÍPIO / UF CANDIOTA/RS | LOCALIDADE / ENDEREÇO VILA OPERÁRIA | APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DA VILA OPERÁRIA | |
| DATA BASE ago-17 | DESON. Sim | LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS | DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DA VILA OPERÁRIA | BDI 1 30,52% |
| | | | | BDI 2 22,72% |
| | | | | BDI 3 |
| | | | | BDI 4 |
| | | | | BDI 5 |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (R\$) | Preço Total (R\$) |
|-------------------------------|----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------------------|---------|----------------------|-------------------|
| PAVIMENTAÇÃO DA VILA OPERÁRIA | | | | | | | | | 283.967,74 |
| 1. | | | SERVICOS PRELIMINARES | | | | | - | 3.269,65 |
| 1.1. | SINAPI | 74209/1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 6,40 | 226,61 | BDI 1 | 295,77 | 1.892,93 |
| 1.2. | SINAPI | 78472 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | M2 | 2.992,86 | 0,35 | BDI 1 | 0,46 | 1.376,72 |
| 2. | | | PAVIMENTAÇÃO | | | | | - | 277.468,06 |
| 2.1. | SINAPI | 72961 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESURA | M2 | 2.992,86 | 1,15 | BDI 1 | 1,50 | 4.489,29 |
| 2.2. | SINAPI-I | 36170 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - ONDA/16 FACES/UNISTEIN/PAVIS, *22 CM X 11* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL | M2 | 2.992,86 | 33,00 | BDI 2 | 40,50 | 121.210,83 |
| 2.3. | CÓDIGO | 001 | ASSENTAMENTO DE BLOCO INTERTRAVADO S/ BLOQUETE | M2 | 2.992,86 | 12,79 | BDI 1 | 16,69 | 49.950,83 |
| 2.4. | SINAPI | 72840 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA | TXKM | 83.514,27 | 0,53 | BDI 1 | 0,69 | 57.624,85 |
| 2.5. | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 1.035,19 | 32,71 | BDI 1 | 42,69 | 44.192,26 |
| 3. | | | PASSEIOS | | | | | - | 3.230,03 |
| 3.1. | SINAPI-I | 6077 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | M3 | 155,29 | 15,94 | BDI 1 | 20,80 | 3.230,03 |

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

CANDIOTA/RS
Local
23 de maio de 2018
Data

Nome: MARCELO VAZ LEAL
Título: ENGº. CIVIL
CREA/CAU RS 085578-D
ART/RRT: 9659219