

MEMORIAL DE CÁLCULO

CONTRATO: RECURSO PRÓPRIO
 PROPRIETÁRIO : PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIOTA / RS
 LOCALIZAÇÃO: RUA G - DARIO LASSANCE
 TIPO DE SERVIÇO: ABERTURA DE RUA
 ART nº:

| | | | | | |
|--|-------|---|----------------------|----------|-------|
| 3. CONFORMAÇÃO DE RUA | | | | | |
| 3.1 Escavação da pista de rolamento | | | | | |
| Nº | Un. | Descrição | | | |
| 3.1.1. | m3 | ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE | | | |
| Comentário | | | | Quant. | m3 |
| ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO | | | | 225,06 | m3 |
| Total | | | | 225,06 | m3 |
| 3.2 Remoção do material escavado | | | | | |
| 3.2.1. | m3 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO | | | |
| Comentário | | Empolamento | Volume (Item 3.1.1.) | Quant. | Unid. |
| CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, | | 1,25 | 225,06 | 281,33 | m3 |
| Total | | | | 281,33 | m3 |
| 3.2.3. | m2 | REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA | | | |
| Comentário | | | | Quant. | Unid. |
| IDEM AO ITEM 3.5.1 | | | | 1.500,42 | m2 |
| Total | | | | 1.500,42 | m2 |
| 3.3 ESPALHAMENTO DO RACHÃO | | | | | |
| 3.3.1. | m2 | ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA | | | |
| Comentário | | 1x | Área | Quant. | Unid. |
| O ESPALHAMENTO SE DARÁ EM DUAS CAMADAS | | 1,00 | 1.500,42 | 1.500,42 | m2 |
| Total | | | | 1.500,42 | m2 |
| 3.3.2. | m3 | COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC | | | |
| Comentário | | Área | Altura | Quant. | Unid. |
| COMPACTAÇÃO DAS CAMADAS DE RACHÃO | | 1.500,42 | 0,15 | 225,06 | m3 |
| Total | | | | 225,06 | m3 |
| 3.3.3. | m3 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO | | | |
| Comentário | | Empolamento | Volume (Item 3.3.2.) | Quant. | Unid. |
| CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, | | 1,25 | 225,06 | 281,33 | m3 |
| Total | | | | 281,33 | m3 |
| 3.3.4. | m3 | PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, | | | |
| Comentário | | Empolamento | Volume (Item 3.3.2.) | Quant. | Unid. |
| PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA | | | | 281,33 | m3 |
| Total | | | | 281,33 | m3 |
| 3.3.5. | m3xkm | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA | | | |
| Comentário | | Volume (item 3.3.3.) | DMT | Quant. | Unid. |
| TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE | | 281,33 | 15,00 | 4.219,95 | m3xkm |
| Total | | | | 4.219,95 | m3xkm |

Candiota/RS, 08 de agosto de 2018.

Engº Marcelo Vaz Leal
 CREA: RS 085578-D
 Responsável pelo projeto