



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO				
CONFORMAÇÃO DA RUA G								
PROPONENTE / TOMADOR		MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIOTA		CANDIOTA/RS	DARIO LASSANCE	CONFORMAÇÃO DA RUA G				
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
jun-18	Sim	Porto Alegre / RS	CONFORMAÇÃO DA RUA G	30.52%	22.72%			

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
CONFORMAÇÃO DA RUA G									55.412,94
1.			SERVICOS					-	55.412,94
1.1.			ESCAVAÇÃO					-	1.881,97
1.1.1.	SINAPI	79480	ESCAVAÇÃO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE	M3	679,41	2,12	BDI 1	2,77	1.881,97
1.2.			REMOÇÃO DO MATERIAL ESCAVADO E REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE					-	3.167,77
1.2.1.	SINAPI	72888	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)	M3	849,27	1,11	BDI 1	1,45	1.231,44
1.2.2.	SINAPI	79472	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	M2	3.397,07	0,44	BDI 1	0,57	1.936,33
1.3.			ATERRO COMPACTADO					-	50.363,20
1.3.1.	SINAPI	74153/1	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA	M2	3.397,07	0,20	BDI 1	0,26	883,24
1.3.2.	SINAPI	74005/1	COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG)	M3	679,41	4,13	BDI 1	5,39	3.662,02
1.3.3.	SINAPI	72888	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)	M3	849,26	1,11	BDI 1	1,45	1.231,43
1.3.4.	SINAPI-I	4748	PEDRA BRITADA OU BICA CORRIDA, NAO CLASSIFICADA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	849,26	20,00	BDI 1	26,10	22.165,69
1.3.5.	SINAPI	97912	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF 01/2018	M3XKM	12.739,10	1,35	BDI 1	1,76	22.420,82

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

CANDIOTA/RS
Local
10 de agosto de 2018
Data

Nome: MARCELO VAZ LEAL
Titulo: ENGº. CIVIL
CREA/CAU RS 085578-D
ART/RRT: