

| | | | | |
|----------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------|---------------|
| Nº OPERAÇÃO 352.365-41 | GESTOR | PROGRAMA | AÇÃO / MODALIDADE | OBJETO |
|----------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------|---------------|

| | | | |
|---|--------------------------------------|--|---|
| PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIOTA | MUNICÍPIO / UF CANDIOTA/RS | LOCALIDADE / ENDEREÇO DARIO LASSANCE - SEDE DO MUNICÍPIO | APELIDO DO EMPREENDIMENTO EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS DO RESIDENCIAL VIVER MELHOR |
|---|--------------------------------------|--|---|

| | | | | | | | | |
|----------------------------|----------------------|--|--|------------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| DATA BASE jan-18 | DESON. Sim | LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS | DESCRIÇÃO DO LOTE EXECUÇÃO DE PRAÇA / VIVER MELHOR | BDI 1 30,52% | BDI 2 22,72% | BDI 3 | BDI 4 | BDI 5 |
|----------------------------|----------------------|--|--|------------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (R\$) | Preço Total (R\$) |
|---|------------------------|---------|---|---------|------------|----------------------|---------|----------------------|-------------------|
| EXECUÇÃO DE PRAÇA / VIVER MELHOR | | | | | | | | | 194.951,58 |
| 1. | | | SERVIÇOS INICIAIS | | | | | - | 4.666,54 |
| 1.0.1. | SINAPI | 74209/1 | PLACA DA OBRA EM CHAPA GALVANIZADA - CONTRAPARTIDA ADICIONAL | M2 | 3,00 | 217,23 | BDI 1 | 283,53 | 850,59 |
| 1.0.2. | SINAPI | 93584 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA | M2 | 6,00 | 369,06 | BDI 1 | 481,70 | 2.890,20 |
| 1.0.3. | SINAPI | 74077/2 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES. | M2 | 196,55 | 3,61 | BDI 1 | 4,71 | 925,75 |
| 2. | | | QUADRA POLIESPORTIVA | | | | | - | 90.806,31 |
| 2.1. | | | PINTURA E PISO | | | | | - | 83.461,72 |
| 2.1.1. | SINAPI | 74151/1 | ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP. | M3 | 81,00 | 2,84 | BDI 1 | 3,71 | 300,51 |
| 2.1.2. | SINAPI | 6514 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE BRITA | M3 | 1,00 | 78,90 | BDI 1 | 102,98 | 102,98 |
| 2.1.3. | SINAPI-I | 6188 | TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30CM (1 X 12) NAO APARELHADA | M2 | 13,00 | 37,76 | BDI 1 | 49,28 | 640,64 |
| 2.1.4. | SINAPI | 72961 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M2 | 18,00 | 1,21 | BDI 1 | 1,58 | 28,44 |
| 2.1.5. | SINAPI | 94995 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 576,00 | 58,09 | BDI 1 | 75,82 | 43.672,32 |
| 2.1.6. | SINAPI | 95276 | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016 | CHP | 192,00 | 2,51 | BDI 1 | 3,28 | 629,76 |
| 2.1.7. | SINAPI | 41595 | PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA | M | 454,54 | 8,95 | BDI 1 | 11,68 | 5.309,03 |
| 2.1.8. | SINAPI | 74244/1 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM | M2 | 236,00 | 106,41 | BDI 1 | 138,89 | 32.778,04 |
| 2.2. | | | EQUIPAMENTOS ESPECIAIS | | | | | - | 7.344,59 |
| 2.2.1. | SINAPI-I | 25399 | CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO | UN | 1,00 | 1.718,07 | BDI 1 | 2.242,42 | 2.242,42 |
| 2.2.2. | SINAPI-I | 25400 | PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL DE *1,80 X 1,20* M, COM ARO DE METAL E REDE (SEM SUPORTE DE FIXACAO) | UN | 1,00 | 1.079,09 | BDI 1 | 1.408,43 | 1.408,43 |
| 2.2.3. | SINAPI-I | 25398 | CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM | UN | 1,00 | 2.830,02 | BDI 1 | 3.693,74 | 3.693,74 |
| 3. | | | PRAÇA VIVER MELHOR | | | | | - | 47.761,90 |
| 3.1. | | | PREPARAÇÃO DA BASE | | | | | - | 564,90 |
| 3.1.1. | SINAPI | 90091 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | 8,50 | 5,06 | BDI 1 | 6,60 | 56,10 |
| 3.1.2. | SINAPI | 72961 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M2 | 160,00 | 1,21 | BDI 1 | 1,58 | 252,80 |
| 3.1.3. | SINAPI | 73822/2 | LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL | M2 | 400,00 | 0,49 | BDI 1 | 0,64 | 256,00 |
| 3.2. | | | CALÇAMENTO | | | | | - | 24.866,81 |
| 3.2.1. | SINAPI | 83683 | CAMADA HORIZONTAL DE PEDRA BRITADA Nº1 10CM ALTURA X 320M² | M3 | 32,00 | 92,34 | BDI 1 | 120,52 | 3.856,64 |
| 3.2.2. | SINAPI | 92396 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | 116,00 | 48,00 | BDI 1 | 62,65 | 7.267,40 |
| 3.2.3. | SINAPI | 94106 | LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M3 | 10,80 | 123,75 | BDI 1 | 161,52 | 1.744,42 |
| 3.2.4. | 27.476-v006-micro COMP | 06 | LADRILHO HIDRAULICO TÁTIL, *20 X 20* CM - A PARTIR DO TCPO 170303 | M² | 18,60 | 105,87 | BDI 1 | 138,18 | 2.570,15 |
| 3.2.5. | SINAPI | 94275 | MEIO FIO PRE-MOLDADO 1M | M | 235,00 | 30,74 | BDI 1 | 40,12 | 9.428,20 |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (R\$) | Preço Total (R\$) |
|-------------|---------|---------|--|---------|------------|----------------------|---------|----------------------|-------------------|
| 3.3. | | | MOBILIARIO URBANO | | | | | - | 17.614,51 |
| 3.3.1. | COTAÇÃO | 106 | GANGORRA | und | 2,00 | 920,00 | BDI 1 | 1.200,78 | 2.401,56 |
| 3.3.2. | COTAÇÃO | 105 | ESCORREGADOR | und | 2,00 | 1.168,00 | BDI 1 | 1.524,47 | 3.048,94 |
| 3.3.3. | COTAÇÃO | 107 | CARROCEL | Unidade | 1,00 | 1.330,00 | BDI 1 | 1.735,92 | 1.735,92 |
| 3.3.4. | COTAÇÃO | 104 | BALANÇO DUPLO | UNIDADE | 2,00 | 1.680,00 | BDI 1 | 2.192,74 | 4.385,48 |
| 3.3.5. | COTAÇÃO | 108 | LABERINTO | Unidade | 1,00 | 2.160,00 | BDI 1 | 2.819,23 | 2.819,23 |
| 3.3.6. | COTAÇÃO | 103 | LIXEIRA | und | 2,00 | 1.234,82 | BDI 1 | 1.611,69 | 3.223,38 |
| 3.4. | | | PAISAGISMO | | | | | - | 4.715,68 |
| 3.4.1. | SINAPI | 73788/2 | GRADE EM MADEIRA PARA PROTECAO DE MUDAS DE ARVORES | UN | 16,00 | 71,03 | BDI 1 | 92,71 | 1.483,36 |
| 3.4.2. | SINAPI | 73967/2 | PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM | UN | 16,00 | 154,78 | BDI 1 | 202,02 | 3.232,32 |
| 4. | | | CERCAMENTO DO LOTE | | | | | - | 51.716,83 |
| 4.0.1. | CÓDIGO | 11 | ALAMBRADO 1,8M / APARTIR DO SINAPI 73787/1 | M2 | 290,10 | 74,81 | BDI 1 | 97,64 | 28.325,36 |
| 4.0.2. | CÓDIGO | 12 | ALAMBRADO 1,8M / APARTIR DO SINAPI 73787/1 / SEM COLOCAÇÃO DE TUBO | M2 | 303,30 | 27,71 | BDI 1 | 36,17 | 10.970,36 |
| 4.0.3. | SINAPI | 74238/2 | PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS | M2 | 720,90 | 13,20 | BDI 1 | 17,23 | 12.421,11 |

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

CANDIOTA/RS

Local

11 de dezembro de 2018

Data

Nome: VICTOR DANIEL CABRAL TORRES

Título: ARQUITETO E URBANISTA

CREA/CAU A55485-01

ART/RRT: