

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - TRECHO 05

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIOTA /RS				BDI: 27,15%							
OBRA: MELHORAMENTO E ADEQUAÇÃO NA INFRAESTRUTURA				EXTENSÃO:		157,50		m			
				ÁREA :		1.181,25		m2			
				DATA:		AGOSTO DE 2018					
ÍTEM	SINAPI (MAIO/2018)	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNIT. SEM BDI	VALOR UNIT. COM BDI	VALORES UNITÁRIOS		TOTAL UNITÁRIO	VALOR TOTAL (R\$)	
							MATERIAIS E EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA			
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1	74209/001	PLACA DE INÍCIO DE OBRA EM CHAPA DE AÇO	m2		326,68	415,37	-	-	-	R\$ -	
1.2	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m2	1.181,25	0,39	0,50	410,03	175,73	585,76	R\$ 585,76	
SUB-TOTAL										R\$ 585,76	
2.0		REPERFILAMENTO ASFÁLTICO COM 5,0 CM DE ESPESSURA									
2.1	73806/001	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	m2	1.181,25	1,41	1,79	1.482,43	635,33	2.117,76	R\$ 2.117,76	
2.2	72.942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	m2	1.197,00	1,73	2,20	1.843,12	789,91	2.633,03	R\$ 2.633,03	
2.3	72.962	FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE - P/ CAPA FINAL (DESIDADE 2,4T/M3 E TAXA DE CAP DE 6%)	T	141,75	274,55	349,09	34.638,48	14.845,07	49.483,55	R\$ 49.483,55	
2.4	93.176	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIO	T x Km	3.231,90	0,47	0,60	1.351,97	579,42	1.931,39	R\$ 1.931,39	
2.5	93.599	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016	T x Km	6.378,75	0,48	0,61	2.725,15	1.167,92	3.893,07	R\$ 3.893,07	
2.6	72.891	MANOBRA E DESCARGA DE CBUQ EM VIBRO-ACABADORA	m3	59,06	5,85	7,44	307,52	131,80	439,32	R\$ 439,32	
SUB-TOTAL										R\$ 60.498,12	
3.0		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO									
3.1		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	VB	0,06	25.831,55	32.844,82	1.464,15	627,49	2.091,64	R\$ 2.091,64	
SUB-TOTAL										R\$ 2.091,64	
TOTAL GERAL										R\$ 63.175,52	