

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - TRECHO 06**

| CONTRATANTE:       |                       | PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIOTA /RS  |        |            | BDI:                   |                        | 27,15%                     |             |                   |                      |    |  |
|--------------------|-----------------------|---|--------|------------|------------------------|------------------------|----------------------------|-------------|-------------------|----------------------|----|--|
| OBRA:              |                       | MELHORAMENTO E ADEQUAÇÃO NA INFRAESTRUTURA  |        |            | EXTENSÃO:              |                        |                            |             | 220,00            |                      | m  |  |
|                    |                       |   |        |            | ÁREA :                 |                        | 1.650,00                   |             |                   |                      | m2 |  |
|                    |                       |   |        |            | DATA:                  |                        |                            |             | AGOSTO DE 2018    |                      |    |  |
| ÍTEM               | SINAPI<br>(MAIO/2018) | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  | UNID.  | QUANTIDADE | VALOR UNIT. SEM<br>BDI | VALOR UNIT.<br>COM BDI | VALORES UNITÁRIOS          |             | TOTAL<br>UNITÁRIO | VALOR TOTAL<br>(R\$) |    |  |
|                    |                       |   |        |            |                        |                        | MATERIAIS E<br>EQUIPAMENTO | MÃO-DE-OBRA |                   |                      |    |  |
| <b>1.0</b>         |                       | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>  |        |            |                        |                        |                            |             |                   |                      |    |  |
| 1.1                | 74209/001             | PLACA DE INÍCIO DE OBRA EM CHAPA DE AÇO   | m2     |            | 326,68                 | 415,37                 | -                          | -           | -                 | R\$ -                |    |  |
| 1.2                | 78472                 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE  | m2     | 1.650,00   | 0,39                   | 0,50                   | 572,74                     | 245,47      | 818,21            | R\$ 818,21           |    |  |
| <b>SUB-TOTAL</b>   |                       |   |        |            |                        |                        |                            |             |                   | <b>R\$ 818,21</b>    |    |  |
| <b>2.0</b>         |                       | <b>REPERFILAMENTO ASFÁLTICO COM 5,0 CM DE ESPESSURA</b>   |        |            |                        |                        |                            |             |                   |                      |    |  |
| 2.1                | 73806/001             | LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA  | m2     | 1.650,00   | 1,41                   | 1,79                   | 2.070,70                   | 887,44      | 2.958,14          | R\$ 2.958,14         |    |  |
| 2.2                | 72.942                | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C  | m2     | 1.672,00   | 1,73                   | 2,20                   | 2.574,52                   | 1.103,37    | 3.677,89          | R\$ 3.677,89         |    |  |
| 2.3                | 72.962                | FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE - P/ CAPA FINAL (DESIDADE 2,4T/M3 E TAXA DE CAP DE 6%) | T      | 198,00     | 274,55                 | 349,09                 | 48.383,91                  | 20.735,97   | 69.119,88         | R\$ 69.119,88        |    |  |
| 2.4                | 93.176                | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIO                 | T x Km | 4.514,40   | 0,47                   | 0,60                   | 1.888,47                   | 809,35      | 2.697,82          | R\$ 2.697,82         |    |  |
| 2.5                | 93.599                | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016                                     | T x Km | 8.910,00   | 0,48                   | 0,61                   | 3.806,56                   | 1.631,39    | 5.437,95          | R\$ 5.437,95         |    |  |
| 2.6                | 72.891                | MANOBRA E DESCARGA DE CBUQ EM VIBRO-ACABADORA   | m3     | 82,50      | 5,85                   | 7,44                   | 429,56                     | 184,09      | 613,65            | R\$ 613,65           |    |  |
| <b>SUB-TOTAL</b>   |                       |   |        |            |                        |                        |                            |             |                   | <b>R\$ 84.505,33</b> |    |  |
| <b>3.0</b>         |                       | <b>MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO</b>   |        |            |                        |                        |                            |             |                   |                      |    |  |
| 3.1                |                       | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA  | VB     | 0,09       | 25.831,55              | 32.844,82              | 2.045,16                   | 876,50      | 2.921,66          | R\$ 2.921,66         |    |  |
| <b>SUB-TOTAL</b>   |                       |   |        |            |                        |                        |                            |             |                   | <b>R\$ 2.921,66</b>  |    |  |
| <b>TOTAL GERAL</b> |                       |   |        |            |                        |                        |                            |             |                   | <b>R\$ 88.245,20</b> |    |  |