

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - TRECHO 07

CONTRATANTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIOTA /RS			BDI:		27,15%			
OBRA:		MELHORAMENTO E ADEQUAÇÃO NA INFRAESTRUTURA			EXTENSÃO:		168,30		m	
					ÁREA :		1.262,25		m2	
					DATA:		AGOSTO DE 2018			
ÍTEM	SINAPI (MAIO/2018)	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNIT. SEM BDI	VALOR UNIT. COM BDI	VALORES UNITÁRIOS		TOTAL UNITÁRIO	VALOR TOTAL (R\$)
							MATERIAIS E EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA		
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	74209/001	PLACA DE INÍCIO DE OBRA EM CHAPA DE AÇO	m2		326,68	415,37	-	-	-	R\$ -
1.2	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m2	1.262,25	0,39	0,50	438,15	187,78	625,93	R\$ 625,93
SUB-TOTAL										R\$ 625,93
2.0		REPERFILAMENTO ASFÁLTICO COM 5,0 CM DE ESPESSURA								
2.1	73806/001	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	m2	1.262,25	1,41	1,79	1.584,08	678,90	2.262,98	R\$ 2.262,98
2.2	72.942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	m2	1.279,08	1,73	2,20	1.969,51	844,07	2.813,58	R\$ 2.813,58
2.3	72.962	FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE - P/ CAPA FINAL (DESIDADE 2,4T/M3 E TAXA DE CAP DE 6%)	T	151,47	274,55	349,09	37.013,69	15.863,02	52.876,71	R\$ 52.876,71
2.4	93.176	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIO	T x Km	3.453,51	0,47	0,60	1.444,68	619,15	2.063,83	R\$ 2.063,83
2.5	93.599	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016	T x Km	6.816,15	0,48	0,61	2.912,02	1.248,01	4.160,03	R\$ 4.160,03
2.6	72.891	MANOBRA E DESCARGA DE CBUQ EM VIBRO-ACABADORA	m3	63,11	5,85	7,44	328,61	140,83	469,44	R\$ 469,44
SUB-TOTAL										R\$ 64.646,57
3.0		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO								
3.1		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	VB	0,07	25.831,55	32.844,82	1.564,55	670,52	2.235,07	R\$ 2.235,07
SUB-TOTAL										R\$ 2.235,07
TOTAL GERAL										R\$ 67.507,57