

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - TRECHO 08**

| CONTRATANTE:       |                       | PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIOTA /RS  |        |            | BDI:                   |                        | 27,15%                     |             |                   |                      |
|--------------------|-----------------------|---|--------|------------|------------------------|------------------------|----------------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| OBRA:              |                       | MELHORAMENTO E ADEQUAÇÃO NA INFRAESTRUTURA  |        |            | EXTENSÃO:              |                        | 150,00                     |             | m                 |                      |
|                    |                       |   |        |            | ÁREA :                 |                        | 1.125,00                   |             | m2                |                      |
|                    |                       |   |        |            | DATA:                  |                        | AGOSTO DE 2018             |             |                   |                      |
| ÍTEM               | SINAPI<br>(MAIO/2018) | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  | UNID.  | QUANTIDADE | VALOR UNIT. SEM<br>BDI | VALOR UNIT.<br>COM BDI | VALORES UNITÁRIOS          |             | TOTAL<br>UNITÁRIO | VALOR TOTAL<br>(R\$) |
|                    |                       |   |        |            |                        |                        | MATERIAIS E<br>EQUIPAMENTO | MÃO-DE-OBRA |                   |                      |
| <b>1.0</b>         |                       | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>  |        |            |                        |                        |                            |             |                   |                      |
| 1.1                | 74209/001             | PLACA DE INÍCIO DE OBRA EM CHAPA DE AÇO   | m2     |            | 326,68                 | 415,37                 | -                          | -           | -                 | R\$ -                |
| 1.2                | 78472                 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE  | m2     | 1.125,00   | 0,39                   | 0,50                   | 390,50                     | 167,37      | 557,87            | R\$ 557,87           |
| <b>SUB-TOTAL</b>   |                       |   |        |            |                        |                        |                            |             | <b>R\$</b>        | <b>557,87</b>        |
| <b>2.0</b>         |                       | <b>REPERFILAMENTO ASFÁLTICO COM 5,0 CM DE ESPESSURA</b>   |        |            |                        |                        |                            |             |                   |                      |
| 2.1                | 73806/001             | LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA  | m2     | 1.125,00   | 1,41                   | 1,79                   | 1.411,84                   | 605,07      | 2.016,91          | R\$ 2.016,91         |
| 2.2                | 72.942                | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C  | m2     | 1.140,00   | 1,73                   | 2,20                   | 1.755,35                   | 752,30      | 2.507,65          | R\$ 2.507,65         |
| 2.3                | 72.962                | FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE - P/ CAPA FINAL (DESIDADE 2,4T/M3 E TAXA DE CAP DE 6%) | T      | 135,00     | 274,55                 | 349,09                 | 32.989,03                  | 14.138,16   | 47.127,19         | R\$ 47.127,19        |
| 2.4                | 93.176                | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIO                 | T x Km | 3.078,00   | 0,47                   | 0,60                   | 1.287,59                   | 551,83      | 1.839,42          | R\$ 1.839,42         |
| 2.5                | 93.599                | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016                                     | T x Km | 6.075,00   | 0,48                   | 0,61                   | 2.595,38                   | 1.112,31    | 3.707,69          | R\$ 3.707,69         |
| 2.6                | 72.891                | MANOBRA E DESCARGA DE CBUQ EM VIBRO-ACABADORA   | m3     | 56,25      | 5,85                   | 7,44                   | 292,88                     | 125,52      | 418,40            | R\$ 418,40           |
| <b>SUB-TOTAL</b>   |                       |   |        |            |                        |                        |                            |             | <b>R\$</b>        | <b>57.617,26</b>     |
| <b>3.0</b>         |                       | <b>MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO</b>   |        |            |                        |                        |                            |             |                   |                      |
| 3.1                |                       | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA  | VB     | 0,06       | 25.831,55              | 32.844,82              | 1.394,43                   | 597,61      | 1.992,04          | R\$ 1.992,04         |
| <b>SUB-TOTAL</b>   |                       |   |        |            |                        |                        |                            |             | <b>R\$</b>        | <b>1.992,04</b>      |
| <b>TOTAL GERAL</b> |                       |   |        |            |                        |                        |                            |             | <b>R\$</b>        | <b>60.167,17</b>     |