

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - TRECHO 09

CONTRATANTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIOTA /RS			BDI:		27,15%					
OBRA:		MELHORAMENTO E ADEQUAÇÃO NA INFRAESTRUTURA			EXTENSÃO:				343,30		m	
					ÁREA :				2.574,75		m2	
					DATA:				AGOSTO DE 2018			
ÍTEM	SINAPI (MAIO/2018)	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNIT. SEM BDI	VALOR UNIT. COM BDI	VALORES UNITÁRIOS		TOTAL UNITÁRIO	VALOR TOTAL (R\$)		
							MATERIAIS E EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA				
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.1	74209/001	PLACA DE INÍCIO DE OBRA EM CHAPA DE AÇO	m2		326,68	415,37	-	-	-	R\$ -		
1.2	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m2	2.574,75	0,39	0,50	893,74	383,03	1.276,77	R\$ 1.276,77		
SUB-TOTAL										R\$ 1.276,77		
2.0		REPERFILAMENTO ASFÁLTICO COM 5,0 CM DE ESPESSURA										
2.1	73806/001	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	m2	2.574,75	1,41	1,79	3.231,23	1.384,82	4.616,05	R\$ 4.616,05		
2.2	72.942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	m2	2.609,08	1,73	2,20	4.017,42	1.721,76	5.739,18	R\$ 5.739,18		
2.3	72.962	FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE - P/ CAPA FINAL (DESIDADE 2,4T/M3 E TAXA DE CAP DE 6%)	T	308,97	274,55	349,09	75.500,90	32.357,53	107.858,43	R\$ 107.858,43		
2.4	93.176	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIO	T x Km	7.044,51	0,47	0,60	2.946,88	1.262,95	4.209,83	R\$ 4.209,83		
2.5	93.599	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016	T x Km	13.903,65	0,48	0,61	5.939,97	2.545,70	8.485,67	R\$ 8.485,67		
2.6	72.891	MANOBRA E DESCARGA DE CBUQ EM VIBRO-ACABADORA	m3	128,74	5,85	7,44	670,30	287,28	957,58	R\$ 957,58		
SUB-TOTAL										R\$ 131.866,74		
3.0		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO										
3.1		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	VB	0,14	25.831,55	32.844,82	3.191,38	1.367,74	4.559,12	R\$ 4.559,12		
SUB-TOTAL										R\$ 4.559,12		
TOTAL GERAL										R\$ 137.702,63		