

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - TRECHO 10

CONTRATANTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIOTA /RS			BDI:		27,15%					
OBRA:		MELHORAMENTO E ADEQUAÇÃO NA INFRAESTRUTURA			EXTENSÃO:				440,00		m	
					ÁREA :				3.300,00		m2	
					DATA:				AGOSTO DE 2018			
ÍTEM	SINAPI (MAIO/2018)	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNIT. SEM BDI	VALOR UNIT. COM BDI	VALORES UNITÁRIOS		TOTAL UNITÁRIO	VALOR TOTAL (R\$)		
							MATERIAIS E EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA				
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.1	74209/001	PLACA DE INÍCIO DE OBRA EM CHAPA DE AÇO	m2		326,68	415,37	-	-	-	R\$ -		
1.2	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m2	3.300,00	0,39	0,50	1.145,49	490,93	1.636,42	R\$ 1.636,42		
SUB-TOTAL										R\$ 1.636,42		
2.0		REPERFILAMENTO ASFÁLTICO COM 5,0 CM DE ESPESURA										
2.1	73806/001	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	m2	3.300,00	1,41	1,79	4.141,40	1.774,88	5.916,28	R\$ 5.916,28		
2.2	72.942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	m2	3.344,00	1,73	2,20	5.149,04	2.206,74	7.355,78	R\$ 7.355,78		
2.3	72.962	FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE - P/ CAPA FINAL (DESIDADE 2,4T/M3 E TAXA DE CAP DE 6%)	T	396,00	274,55	349,09	96.767,83	41.471,93	138.239,76	R\$ 138.239,76		
2.4	93.176	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIO	T x Km	9.028,80	0,47	0,60	3.776,95	1.618,70	5.395,65	R\$ 5.395,65		
2.5	93.599	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016	T x Km	17.820,00	0,48	0,61	7.613,13	3.262,77	10.875,90	R\$ 10.875,90		
2.6	72.891	MANOBRA E DESCARGA DE CBUQ EM VIBRO-ACABADORA	m3	165,00	5,85	7,44	859,12	368,19	1.227,31	R\$ 1.227,31		
SUB-TOTAL										R\$ 169.010,68		
3.0		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO										
3.1		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	VB	0,18	25.831,55	32.844,82	4.090,32	1.753,00	5.843,32	R\$ 5.843,32		
SUB-TOTAL										R\$ 5.843,32		
TOTAL GERAL										R\$ 176.490,42		