		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	- TRECH	IO 11							
CONTRATANTE: OBRA:		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIOTA/RS MELHORAMENTO E ADEQUAÇÃO NA INFRAESTRUTURA		BDI: 27,15% EXTENSÃO: ÁREA: DATA:					m m2		
ÍTEM	SINAPI (MAIO/2018)	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNIT. SEM BDI	VALOR UNIT. COM BDI	VALORES MATERIAIS E EQUIPAMENTO	UNITÁRIOS MÃO-DE-OBRA	TOTAL UNITÁRIO	VALOR TOTAL (R\$)	
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1	74209/001	PLACA DE INÍCIO DE OBRA EM CHAPA DE AÇO	m2		326,68	415,37	-	-	-	R\$	-
1.2	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m2	2.007,75	0,39	0,50	696,92	298,69	995,61	R\$	995,61
		SUB-TOTAL SUB-TOTAL								R\$	995,61
2.0		REPERFILAMENTO ASFÁLTICO COM 5,0 CM DE ESPESSURA									
2.1	73806/001	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	m2	2.007,75	1,41	1,79	2.519,66	1.079,86	3.599,52	R\$	3.599,52
2.2	72.942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	m2	2.034,52	1,73	2,20	3.132,72	1.342,60	4.475,32	R\$	4.475,32
2.3	72.962	FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE - P/CAPA FINAL (DESIDADE 2,4T/M3 E TAXA DE CAP DE 6%)	Т	240,93	274,55	349,09	58.874,43	25.231,90	84.106,33	R\$	84.106,33
2.4	93.176	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIO	T x Km	5.493,20	0,47	0,60	2.297,93	984,83	3.282,76	R\$	3.282,76
2.5	93.599	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016	T x Km	10.841,85	0,48	0,61	4.631,89	1.985,10	6.616,99	R\$	6.616,99
2.6	72.891	MANOBRA E DESCARGA DE CBUQ EM VIBRO-ACABADORA	m3	100,39	5,85	7,44	522,69	224,01	746,70	R\$	746,70
	SUB-TOTAL SUB-TOTAL									R\$	102.827,62
3.0		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO									
3.1		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	VB	0,11	25.831,55	32.844,82	2.488,59	1.066,54	3.555,13	R\$	3.555,13
	SUB-TOTAL SUB-TOTAL									R\$	3.555,13
TOTAL GERAL											107.378,36