

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - TRECHO 12

CONTRATANTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIOTA /RS			BDI:		27,15%			
OBRA:		MELHORAMENTO E ADEQUAÇÃO NA INFRAESTRUTURA			EXTENSÃO:		67,30		m	
					ÁREA :		504,75		m2	
					DATA:		AGOSTO DE 2018			
ÍTEM	SINAPI (MAIO/2018)	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNIT. SEM BDI	VALOR UNIT. COM BDI	VALORES UNITÁRIOS		TOTAL UNITÁRIO	VALOR TOTAL (R\$)
							MATERIAIS E EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA		
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	74209/001	PLACA DE INÍCIO DE OBRA EM CHAPA DE AÇO	m2		326,68	415,37	-	-	-	R\$ -
1.2	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m2	504,75	0,39	0,50	175,20	75,09	250,29	R\$ 250,29
SUB-TOTAL									R\$	250,29
2.0		REPERFILAMENTO ASFÁLTICO COM 5,0 CM DE ESPESURA								
2.1	73806/001	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	m2	504,75	1,41	1,79	633,44	271,48	904,92	R\$ 904,92
2.2	72.942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	m2	511,48	1,73	2,20	787,56	337,53	1.125,09	R\$ 1.125,09
2.3	72.962	FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE - P/ CAPA FINAL (DESIDADE 2,4T/M3 E TAXA DE CAP DE 6%)	T	60,57	274,55	349,09	14.801,08	6.343,32	21.144,40	R\$ 21.144,40
2.4	93.176	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIO	T x Km	1.380,99	0,47	0,60	577,70	247,58	825,28	R\$ 825,28
2.5	93.599	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016	T x Km	2.725,65	0,48	0,61	1.164,46	499,05	1.663,51	R\$ 1.663,51
2.6	72.891	MANOBRA E DESCARGA DE CBUQ EM VIBRO-ACABADORA	m3	25,24	5,85	7,44	131,40	56,32	187,72	R\$ 187,72
SUB-TOTAL									R\$	25.850,92
3.0		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO								
3.1		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	VB	0,03	25.831,55	32.844,82	625,63	268,13	893,76	R\$ 893,76
SUB-TOTAL									R\$	893,76
TOTAL GERAL									R\$	26.994,97