

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - TRECHO 13										
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIOTA /RS OBRA: MELHORAMENTO E ADEQUAÇÃO NA INFRAESTRUTURA				BDI: 27,15% EXTENSÃO: 89,10 m ÁREA : 668,25 m2 DATA: AGOSTO DE 2018						
ÍTEM	SINAPI (MAIO/2018)	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNIT. SEM BDI	VALOR UNIT. COM BDI	VALORES UNITÁRIOS		TOTAL UNITÁRIO	VALOR TOTAL (R\$)
							MATERIAIS E EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA		
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	74209/001	PLACA DE INÍCIO DE OBRA EM CHAPA DE AÇO	m2		326,68	415,37	-	-	-	R\$ -
1.2	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m2	668,25	0,39	0,50	231,96	99,41	331,37	R\$ 331,37
		SUB-TOTAL								R\$ 331,37
2.0		REPERFILAMENTO ASFÁLTICO COM 5,0 CM DE ESPESSURA								
2.1	73806/001	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	m2	668,25	1,41	1,79	838,63	359,41	1.198,04	R\$ 1.198,04
2.2	72.942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	m2	677,16	1,73	2,20	1.042,68	446,86	1.489,54	R\$ 1.489,54
2.3	72.962	FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE - P/ CAPA FINAL (DESIDADE 2,4T/M3 E TAXA DE CAP DE 6%)	T	80,19	274,55	349,09	19.595,48	8.398,07	27.993,55	R\$ 27.993,55
2.4	93.176	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIO	T x Km	1.828,33	0,47	0,60	764,83	327,78	1.092,61	R\$ 1.092,61
2.5	93.599	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016	T x Km	3.608,55	0,48	0,61	1.541,65	660,72	2.202,37	R\$ 2.202,37
2.6	72.891	MANOBRA E DESCARGA DE CBUQ EM VIBRO-ACABADORA	m3	33,41	5,85	7,44	173,97	74,56	248,53	R\$ 248,53
		SUB-TOTAL								R\$ 34.224,64
3.0		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO								
3.1		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	VB	0,04	25.831,55	32.844,82	828,29	354,98	1.183,27	R\$ 1.183,27
		SUB-TOTAL								R\$ 1.183,27
TOTAL GERAL										R\$ 35.739,28