

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - TRECHO 14

CONTRATANTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIOTA /RS			BDI:		27,15%			
OBRA:		MELHORAMENTO E ADEQUAÇÃO NA INFRAESTRUTURA			EXTENSÃO:		200,00		m	
					ÁREA :		1.500,00		m2	
					DATA:		AGOSTO DE 2018			
ÍTEM	SINAPI (MAIO/2018)	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNIT. SEM BDI	VALOR UNIT. COM BDI	VALORES UNITÁRIOS		TOTAL UNITÁRIO	VALOR TOTAL (R\$)
							MATERIAIS E EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA		
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	74209/001	PLACA DE INÍCIO DE OBRA EM CHAPA DE AÇO	m2		326,68	415,37	-	-	-	R\$ -
1.2	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m2	1.500,00	0,39	0,50	520,67	223,15	743,82	R\$ 743,82
SUB-TOTAL										R\$ 743,82
2.0		REPERFILAMENTO ASFÁLTICO COM 5,0 CM DE ESPESURA								
2.1	73806/001	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	m2	1.500,00	1,41	1,79	1.882,45	806,77	2.689,22	R\$ 2.689,22
2.2	72.942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	m2	1.520,00	1,73	2,20	2.340,47	1.003,06	3.343,53	R\$ 3.343,53
2.3	72.962	FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE - P/ CAPA FINAL (DESIDADE 2,4T/M3 E TAXA DE CAP DE 6%)	T	180,00	274,55	349,09	43.985,38	18.850,87	62.836,25	R\$ 62.836,25
2.4	93.176	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIO	T x Km	4.104,00	0,47	0,60	1.716,79	735,78	2.452,57	R\$ 2.452,57
2.5	93.599	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016	T x Km	8.100,00	0,48	0,61	3.460,51	1.483,08	4.943,59	R\$ 4.943,59
2.6	72.891	MANOBRA E DESCARGA DE CBUQ EM VIBRO-ACABADORA	m3	75,00	5,85	7,44	390,50	167,37	557,87	R\$ 557,87
SUB-TOTAL										R\$ 76.823,03
3.0		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO								
3.1		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	VB	0,08	25.831,55	32.844,82	1.859,24	796,81	2.656,05	R\$ 2.656,05
SUB-TOTAL										R\$ 2.656,05
TOTAL GERAL										R\$ 80.222,90