

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO				
				IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ESGOTO CLOACAL				
PROponente / Tomador		MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
PREFEITURA DE CANDIOTA		CANDIOTA	RUA SEBASTIÃO FLORÊNCIO	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ESGOTO CLOACAL E PLUVIAL				
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
abr-19	Sim	Porto Alegre / RS	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ESGOTO CLOACAL	30,00%				

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ESGOTO CLOACAL									45.671,70
1.			REDE DE ESGOTO CLOACAL					-	45.671,70
1.1.			REDE					-	40.322,27
1.1.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	136,16	62,10	BDI 1	80,73	10.992,20
1.1.2.	SINAPI	90716	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	M	360,00	42,28	BDI 1	54,96	19.785,60
1.1.3.	SINAPI	90755	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015	M	360,00	6,81	BDI 1	8,85	3.186,00
1.1.4.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	121,99	23,92	BDI 1	31,10	3.793,89
1.1.5.	SINAPI-I	3279	CAIXA INSPECAO, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D = 60* CM, H= 60* CM	UN	6,00	129,69	BDI 1	168,60	1.011,60
1.1.6.	SINAPI-I	11301	TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO	UN	3,00	319,22	BDI 1	414,99	1.244,97
1.1.7.	SINAPI	73607	ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 600 MM	UN	3,00	78,98	BDI 1	102,67	308,01
1.2.			LIGAÇÕES DOMICILIARES					-	5.349,43
1.2.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	7,50	62,10	BDI 1	80,73	605,48
1.2.2.	SINAPI	90709	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	M	50,00	24,52	BDI 1	31,88	1.594,00
1.2.3.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	79,60	23,92	BDI 1	31,10	2.475,56
1.2.4.	SINAPI-I	3278	CAIXA INSPECAO, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D = 40* CM	UN	6,60	78,60	BDI 1	102,18	674,39

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

CANDIOTA
Local
05 de julho de 2019
Data

Nome: MARCELO VAZ LEAL
Título: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU RS085578-D
ART/RRT: 10247517

Nome:
Título:
CREA/CAU
ART/RRT: