Taxa de Contribuição Li 3,12 l/s / km 0,00312 l/s / m
Vazão mínima(l/s) 1,5

CALCULOS - REDE DE ESGOTOS CLOACAL LOTEAMENTO AREIAL - SUB-REDE 02

Acessório Montante	Acessório Jusante	Trecho Número	Extensão	Contribuição do Trecho	Vazão Montante	Vazão Jusante	Vazão de Cálculo	Diâmetro	Declividade	Cota Ter. Montante	Cota Ter. Jusante	Cota Colet. Montante	Cota Colet. Jusante	Prof.Colet. Montante	Prof.Colet. Jusante	Acess.Jusan. Profundidade	Acess.Jusan. Cota	H/D	ÂNGULO TETA	RAIO HIDR.	LAM	VELC	TENS TRAT.	VCRT	OBS
			(m)	(l/s)	(l/s)	(l/s)	(l/s)	(mm)	(m/m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)				(y/d)	(m/s)	(Pa)	(m/s)	
P,V, 7	P,V, 5	1	7,25	0,0226	0,000	0,023	1,500	146	0,05517	171,700	171,300	171,200	170,800	0,500	0,500	0,500	170,800	0,150	91,146	0,014	0,150	1,027	7,481	2,187	
P,V, 3	P,V, 4	1	44,40	0,1385	0,000	0,139	1,500	146	0,06982	175,000	171,900	174,500	171,400	0,500	0,500	0,500	171,400	0,140	87,891	0,013	0,140	1,108	8,882	2,119	
P,V, 4	P,V, 5	1	30,99	0,0967	0,139	0,235	1,500	146	0,01936	171,900	171,300	171,400	170,800	0,500	0,500	0,500	170,800	0,190	103,368	0,017	0,190	0,703	3,256	2,436	
P,V, 5	P,V, 6	1	62,27	0,1943	0,258	0,452	1,500	146	0,04497	171,300	168,500	170,800	168,000	0,500	0,500	0,500	168,000	0,160	94,313	0,014	0,160	0,965	6,470	2,253	
P,V, 6	P,V, 8	1	63,47	0,1980	0,452	0,650	1,500	146	0,01733	168,500	167,400	168,000	166,900	0,500	0,500	0,500	166,900	0,200	106,260	0,018	0,200	0,685	3,051	2,492	
P,V, 8	P,V, 9	1	33,00	0,1030	0,650	0,753	1,500	146	0,01515	167,400	167,600	166,900	166,400	0,500	1,200	1,200	166,400	0,200	106,260	0,018	0,200	0,641	2,667	2,492	
--	P,V, 9				**Vazão Total =>**	0,753																			