

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - RESUMO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIOTA /RS OBRA: MELHORAMENTO E ADEQUAÇÃO NA INFRAESTRUTURA					BDI: 27,15% EXTENSÃO: 2.473,20 m ÁREA : 18.549,00 m2 DATA: AGOSTO DE 2018					
ÍTEM	CÓDIGO SINAPI (JANEIRO/2017)	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNIT. SEM BDI	VALOR UNIT. COM BDI	VALORES UNITÁRIOS		TOTAL UNITÁRIO	VALOR TOTAL (R\$)
							MATERIALS E EQUIPAMENTOS	MÃO-DE-OBRA		
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	74209/001	PLACA DE INÍCIO DE OBRA EM CHAPA DE AÇO	m2	6,00	326,68	415,37	1.744,560	747,68	2.492,24	2.492,24
1.2	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m2	18.549,00	0,39	0,50	6.438,71	2.759,46	9.198,17	9.198,12
SUB-TOTAL										R\$ 11.690,36
3.0		REPERFILAMENTO ASFÁLTICO COM 5,0 CM DE ESPESSURA								
3.1	73806/001	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	m2	18.549,00	1,41	1,79	23.278,44	9.976,48	33.254,92	33.254,87
3.2	72.942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	m2	18.796,32	1,73	2,20	28.942,31	12.403,86	41.346,17	41.346,13
3.3	72.962	FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE - P/ CAPA FINAL (DESIDADE 2,4T/M3 E TAXA DE CAP DE 6%)	T	2.225,88	274,55	349,09	543.923,22	233.109,95	777.033,17	777.033,11
3.4	93.176	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIO	T x Km	50.750,04	0,47	0,60	21.229,93	9.098,54	30.328,47	30.328,39
3.5	93.599	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016	T x Km	100.164,60	0,48	0,61	42.792,72	18.339,73	61.132,45	61.132,39
3.6	72.891	MANOBRA E DESCARGA DE CBUQ EM VIBRO-ACABADORA	m3	927,45	5,85	7,44	4.829,03	2.069,59	6.898,62	6.898,56
SUB-TOTAL										R\$ 949.993,45
7.0		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO								
7.1		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	VB	1,00	25.831,55	32.844,82	22.991,61	9.853,54	32.844,74	R\$ 32.844,74
SUB-TOTAL										R\$ 32.844,74
TOTAL GERAL										R\$ 994.528,55