Taxa de Contribuição Lir 1,21 l/s / km 0,00121 l/s / m
Vazão mínima(l/s) 1,5

CALCULOS - REDE DE ESGOTOS SANITÁRIOS
LOCAL: RUA SEBASTIÃO FLORÊNCIO - VILA JOÃO EMÍLIO

Acessório Montante	Acessório Jusante	Trecho Número	Extensão	Contribuição do Trecho	Vazão Montante	Vazão Jusante	Vazão de Cálculo	Diâmetro	Declividade	Cota Ter. Montante	Cota Ter. Jusante	Cota Colet. Montante	Cota Colet. Jusante	Prof.Colet. Montante	Prof.Colet. Jusante	Acess.Jusan. Profundidade	Acess.Jusan. Cota	H/D	ÂNGULO TETA	RAIO HIDR.	LAM	VELC	TENS TRAT.	VCRT	OBS
			(m)	(l/s)	(l/s)	(l/s)	(l/s)	(mm)	(m/m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)				(y/d)	(m/s)	(Pa)	(m/s)	
P,V, 1	P,V, 2	1	72,63	0,0879	0,472	0,560	1,500	200	0,02579	169,104	165,811	167,204	165,331	1,900	0,480	0,480	165,331	0,120	81,072	0,015	0,120	0,754	3,891	2,307	CP=0,47(l/s)
P,V, 2	P,V, 3	1	76,23	0,0922	1,060	1,152	1,500	200	0,00460	165,811	165,600	165,331	164,980	0,480	0,620	0,620	164,980	0,180	100,416	0,022	0,180	0,409	1,010	2,782	CP=0,5(l/s)
P,V, 3	P,V, 4	1	75,47	0,0913	1,680	1,771	1,771	200	0,00451	165,600	165,380	164,980	164,640	0,620	0,740	0,740	164,640	0,200	106,260	0,024	0,200	0,431	1,087	2,917	CP=0,53(l/s)
P,V, 4	P,V, 5	1	75,88	0,0918	2,271	2,363	2,363	200	0,00448	165,380	165,300	164,640	164,300	0,740	1,000	1,000	164,300	0,230	114,633	0,027	0,230	0,467	1,223	3,102	CP=0,5(l/s)
P,V, 5	P,V, 6	1	57,52	0,0696	5,197	5,266	5,266	200	0,00487	165,300	166,020	164,300	164,020	1,000	2,000	2,000	164,020	0,330	140,246	0,037	0,330	0,595	1,798	3,610	CP=2,83(l/s)
--	P,V, 6				**Vazão Total =>**	6,599																			