

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - TRECHO 03

CONTRATANTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIOTA /RS			BDI:		27,15%			
OBRA:		MELHORAMENTO E ADEQUAÇÃO NA INFRAESTRUTURA			EXTENSÃO:		90,00		m	
					ÁREA :		675,00		m2	
					DATA:		AGOSTO DE 2018			
ÍTEM	SINAPI (MAIO/2018)	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNIT. SEM BDI	VALOR UNIT. COM BDI	VALORES UNITÁRIOS		TOTAL UNITÁRIO	VALOR TOTAL (R\$)
							MATERIAIS E EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA		
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	74209/001	PLACA DE INÍCIO DE OBRA EM CHAPA DE AÇO	m2		326,68	415,37	-	-	-	R\$ -
1.2	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m2	675,00	0,39	0,50	234,30	100,42	334,72	R\$ 334,72
SUB-TOTAL									R\$	334,72
2.0		REPERFILAMENTO ASFÁLTICO COM 5,0 CM DE ESPESSURA								
2.1	73806/001	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	m2	675,00	1,41	1,79	847,10	363,05	1.210,15	R\$ 1.210,15
2.2	72.942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	m2	684,00	1,73	2,20	1.053,21	451,38	1.504,59	R\$ 1.504,59
2.3	72.962	FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE - P/ CAPA FINAL (DESIDADE 2,4T/M3 E TAXA DE CAP DE 6%)	T	81,00	274,55	349,09	19.793,42	8.482,89	28.276,31	R\$ 28.276,31
2.4	93.176	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIO	T x Km	1.846,80	0,47	0,60	772,55	331,10	1.103,65	R\$ 1.103,65
2.5	93.599	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016	T x Km	3.645,00	0,48	0,61	1.557,23	667,38	2.224,61	R\$ 2.224,61
2.6	72.891	MANOBRA E DESCARGA DE CBUQ EM VIBRO-ACABADORA	m3	33,75	5,85	7,44	175,72	75,32	251,04	R\$ 251,04
SUB-TOTAL									R\$	34.570,35
3.0		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO								
3.1		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	VB	0,04	25.831,55	32.844,82	836,65	358,57	1.195,22	R\$ 1.195,22
SUB-TOTAL									R\$	1.195,22
TOTAL GERAL									R\$	36.100,29