

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - TRECHO 04

CONTRATANTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIOTA /RS			BDI:		27,15%			
OBRA:		MELHORAMENTO E ADEQUAÇÃO NA INFRAESTRUTURA			EXTENSÃO:		125,00		m	
					ÁREA :		937,50		m2	
					DATA:		AGOSTO DE 2018			
ÍTEM	SINAPI (MAIO/2018)	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNIT. SEM BDI	VALOR UNIT. COM BDI	VALORES UNITÁRIOS		TOTAL UNITÁRIO	VALOR TOTAL (R\$)
							MATERIAIS E EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA		
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	74209/001	PLACA DE INÍCIO DE OBRA EM CHAPA DE AÇO	m2		326,68	415,37	-	-	-	R\$ -
1.2	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m2	937,50	0,39	0,50	325,42	139,47	464,89	R\$ 464,89
SUB-TOTAL										R\$ 464,89
2.0		REPERFILAMENTO ASFÁLTICO COM 5,0 CM DE ESPESURA								
2.1	73806/001	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	m2	937,50	1,41	1,79	1.176,53	504,23	1.680,76	R\$ 1.680,76
2.2	72.942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	m2	950,00	1,73	2,20	1.462,79	626,92	2.089,71	R\$ 2.089,71
2.3	72.962	FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE - P/ CAPA FINAL (DESIDADE 2,4T/M3 E TAXA DE CAP DE 6%)	T	112,50	274,55	349,09	27.490,86	11.781,80	39.272,66	R\$ 39.272,66
2.4	93.176	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIO	T x Km	2.565,00	0,47	0,60	1.072,99	459,86	1.532,85	R\$ 1.532,85
2.5	93.599	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016	T x Km	5.062,50	0,48	0,61	2.162,82	926,92	3.089,74	R\$ 3.089,74
2.6	72.891	MANOBRA E DESCARGA DE CBUQ EM VIBRO-ACABADORA	m3	46,88	5,85	7,44	244,06	104,60	348,66	R\$ 348,66
SUB-TOTAL										R\$ 48.014,38
3.0		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO								
3.1		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	VB	0,05	25.831,55	32.844,82	1.162,02	498,01	1.660,03	R\$ 1.660,03
SUB-TOTAL										R\$ 1.660,03
TOTAL GERAL										R\$ 50.139,30