

Nº OPERAÇÃO 1054.726-17/2018	Nº SICONV 869414	PROponente / TOMADOR PM Candiota	APelido DO EMPREENDIMENTO Pavimentação da Rua 18		
LOCALIDADE SINAPI (N/D: Referência 08-2019.xls)	DATA BASE 08-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação da Rua 18	MUNICÍPIO / UF Candiota/RS		
			BDI 1 30,56%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Pavimentação da Rua 18									221.590,52	
1.			Pavimentação da Rua 18					-	221.590,52	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	1.901,30	
1.1.0.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,88	314,39	BDI 1	410,47	1.182,15	RA
1.1.0.2.	SINAPI	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	1.410,09	0,39	BDI 1	0,51	719,15	RA
1.2.			PAVIMENTAÇÃO					-	142.149,96	
1.2.0.1.	SINAPI	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	1.410,09	1,29	BDI 1	1,68	2.368,95	RA
1.2.0.2.	SINAPI	92405	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	1.410,09	47,68	BDI 1	62,25	87.778,11	RA
1.2.0.3.	SINAPI	72840	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	39.347,86	0,59	BDI 1	0,77	30.297,85	RA
1.2.0.4.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO)	M	452,00	36,78	BDI 1	48,02	21.705,05	RA
1.3.			PASSEIOS					-	70.532,40	
1.3.0.1.	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	63,27	35,59	BDI 1	46,47	2.940,16	RA
1.3.0.2.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROF MENOR OU IGUAL A 1,30M	M3	9,92	64,32	BDI 1	83,98	833,09	RA
1.3.0.3.	COMP	002	LASTRO DE BRITA	M3	16,51	91,17	BDI 1	119,03	1.965,18	RA
1.3.0.4.	SINAPI	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	446,32	73,69	BDI 1	96,21	42.940,45	RA
1.3.0.5.	SINAPI-I	38135	LADRILHO HIDRAULICO 25X25 E=2CM	M2	104,00	100,73	BDI 1	131,51	13.677,04	RA
1.3.0.6.	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	104,00	60,22	BDI 1	78,62	8.176,48	RA
1.4.			SINALIZAÇÃO DAS VIAS					-	7.006,86	
1.4.1.			SINALIZAÇÃO VERTICAL					-	5.784,95	
1.4.1.1.	SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	3,29	554,40	BDI 1	723,82	2.381,37	RA
1.4.1.2.	SINAPI-I	21014	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 65 MM (2 1/2"), E = 3,35 MM, * 6,23* KG/M (NBR 5580)	M	42,00	55,29	BDI 1	72,19	3.031,98	RA
1.4.1.3.	SINAPI	74157/4	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	0,60	105,56	BDI 1	137,82	82,69	RA
1.4.1.4.	SINAPI	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	M3	0,60	368,81	BDI 1	481,51	288,91	RA
1.4.2.			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					-	1.221,91	
1.4.2.1.	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	73,30	12,77	BDI 1	16,67	1.221,91	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; BDI; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Candiota/RS
Local
terça-feira, 22 de outubro de 2019
Data

Responsável Técnico
Nome: Marcelo Vaz Leal
CREA/CAU: RS085578
ART/RRT: 10084858