



PREFEITURA DE CANDIOTÁ
PLANILHA DE ORÇAMENTO

BDI= 30,56%

Obra: PAVIMENTAÇÃO DA RUA G
Município: Candiotá/RS
Local: Rua G- Núcleo Urbano de Dario Lassance

Referência de preço
Sinapi Porto Alegre - 02/2021

Item	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	Quant.	Unid	SINAPI / PMC	Preços (R\$)		
					Preço S/BDI	Preço C/BDI	Preço C/BDI
					Unitário	Unitário	Total
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1.0.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	2,88	M2	001	275,15	359,24	1.034,61
1.1.0.2.	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	2.521,78	M2	002	0,29	0,38	958,27
	SUB-TOTAL - SERVIÇOS PRELIMINARES						1.992,88
1.2.	PAVIMENTAÇÃO						
1.2.0.1.	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	2.521,78	M2	003	1,40	1,83	4.614,85
1.2.0.2.	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	2.521,78	M2	92405	53,27	69,55	175.389,79
1.2.0.3.	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA	70.369,01	TXKM	004	0,56	0,73	51.369,37
1.2.0.4.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO)	566,49	M	94273	37,33	48,74	27.610,72
	SUB-TOTAL - PAVIMENTAÇÃO						258.984,73
1.3.	PASSEIOS	-		0			
1.3.0.1.	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	142,04	M3	94319	37,05	48,37	6.870,48
1.3.0.2.	LASTRO DE BRITA	21,21	M3	005	88,34	115,34	2.446,35
1.3.0.3.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	571,66	M2	94994	97,46	127,24	72.738,02
1.3.0.4.	LADRILHO HIDRAULICO 25X25 E=2CM	135,23	M2	38135	114,48	149,47	20.212,84
1.3.0.5.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	135,23	M2	94992	84,14	109,85	14.855,03
	SUB-TOTAL - PASSEIOS						117.122,72
1.4.	SINALIZAÇÃO DAS VIAS						
1.4.1.	SINALIZAÇÃO VERTICAL						
1.4.1.1.	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE PARADA OBRIGATÓRIA (R-1, OCTOGONAL, L=25CM) EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	4,00	UNID.	007	452,37	590,61	2.362,44
1.4.1.2.	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRES (A-32b, QUADRADA, 50X50CM) EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	6,00	UNID.	008	428,44	559,37	3.356,22
1.4.1.3.	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO REGULAMENTADO (R6-b, CIRCULAR, Ø=40cm EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	UNID.	009	371,01	484,39	484,39
1.4.1.4.	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO REGULAMENTADO - EXCLUSIVO IDOSO/ DEFICIENTE FÍSICO - (R6-b CONFORME RES. ESPECÍFICA CONTRAN, RETANGULAR, 45x75CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2,00	UNID.	010	468,63	611,84	1.223,68
1.4.1.5.	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	3,00	UNID.	011	444,94	580,91	1.742,73
1.4.2.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL						
1.4.2.1.	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	119,00	M2	72947	13,89	18,13	2.157,48
	SUB-TOTAL - SINALIZAÇÃO DAS VIAS						11.326,94
	TOTAL GERAL						389.427,27

Data: Julho/2021

Ediane Chiapinotto Rockenbach
Engª Civil - CREA RS 130191