

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PM Candiota	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO RUA ARACY MARTINS E MÃE ELOÁ			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 08-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO RUA ARACY MARTINS E MÃE ELOÁ	MUNICÍPIO / UF Candiota/RS	BDI 1 30,56%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO RUA ARACY MARTINS E MÃE ELOÁ									342.900,36	
1.			PAVIMENTAÇÃO RUA ARACY MARTINS E MÃE ELOÁ					-	342.900,36	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	2.066,24	
1.1.1.	Composição	001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,88	306,50	BDI 1	400,17	1.152,49	RA
1.1.2.	Composição	002	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	2.404,60	0,29	BDI 1	0,38	913,75	RA
1.2.			DRENAGEM					-	30.603,21	
1.2.1.	SINAPI	90106	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	46,08	5,80	BDI 1	7,57	348,83	RA
1.2.2.	SINAPI	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	48,00	149,86	BDI 1	195,66	9.391,68	RA
1.2.3.	SINAPI	93381	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	36,66	8,26	BDI 1	10,78	395,19	RA
1.2.4.	Composição	005	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ CHAPISCO E REBOCO, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO 10CM	UNID.	7,00	2.239,53	BDI 1	2.923,93	20.467,51	RA
1.3.			PAVIMENTAÇÃO					-	310.230,91	
1.3.1.	Composição	003	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	2.404,60	1,65	BDI 1	2,15	5.169,89	RA
1.3.2.	SINAPI	92405	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	2.404,60	63,81	BDI 1	83,31	200.327,23	RA
1.3.3.	Composição	004	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	67.099,16	0,64	BDI 1	0,84	56.363,29	RA
1.3.4.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO)	M	676,00	43,60	BDI 1	56,92	38.477,92	RA
1.3.5.	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	202,80	37,36	BDI 1	48,78	9.892,58	RA

RECURSO ↓

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:
Os insumos com a origem de preço "AS" Atribuído São Paulo serão utilizados, considerando a sua relevância no custo total do orçamento e sua adequação a realidade da localidade que se destina.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Candiota/RS
Local

sexta-feira, 15 de outubro de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: Marcelo Vaz Leal
CREA/CAU: RS085578
ART/RRT: 11536091