

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PM Candiota	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO PROLONGAMENTO RUA ASTROGILDO SOBROSA DOS SANTOS			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 08-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO PROLONGAMENTO RUA ASTROGILDO SOBROSA DOS	MUNICÍPIO / UF Candiota/RS	BDI 1 30,56%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO PROLONGAMENTO RUA ASTROGILDO SOBROSA DOS SANTOS									248.559,83
1.			PAVIMENTAÇÃO PROLONGAMENTO RUA ASTROGILDO SOBROSA DOS SANTOS					-	248.559,83
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	1.857,04
1.1.1.	Composição	001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,88	306,50	BDI 1	400,17	1.152,49
1.1.2.	Composição	002	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	1.854,09	0,29	BDI 1	0,38	704,55
1.2.			PAVIMENTAÇÃO					-	246.702,79
1.2.1.	Composição	003	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	1.854,09	1,65	BDI 1	2,15	3.986,29
1.2.2.	SINAPI	92405	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	1.854,09	63,81	BDI 1	83,31	154.464,24
1.2.3.	Composição	004	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	51.737,45	0,64	BDI 1	0,84	43.459,46
1.2.4.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO)	M	626,00	43,60	BDI 1	56,92	35.631,92
1.2.5.	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	187,80	37,36	BDI 1	48,78	9.160,88

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Os insumos com a origem de preço "AS" Atribuído São Paulo serão utilizados, considerando a sua relevância no custo total do orçamento e sua adequação a realidade da localidade que se destina.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Candiota/RS

Local

sexta-feira, 15 de outubro de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: Marcelo Vaz Leal

CREA/CAU: RS085578

ART/RRT: 0