

PROPRIETÁRIO : PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIOTA / RS
 LOCALIZAÇÃO: DARIO LASSANCE
 TIPO DE SERVIÇO: PAVIMENTAÇÃO (pista rolamento, drenagem, meio-fio e acessibilidade)
 ART nº:

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES						
Nº	Un.	Descrição				
1.1.1.	m2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO PROPORÇÃO 8Hx5V no mínimo 2x1,25m (PADRÃO DA CAIXA EC. FEDERAL)				
Comentário		Comprimento	Largura	Altura	Quant.	Unid.
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO PROPORÇÃO 8Hx5V no mínimo 2x1,25m (PADRÃO DA			1,20	2,40	2,88	m2
Total					2,88	m2
1.2. DRENAGEM PLUVIAL						
Nº	Un.	Descrição				
1.2.1	m3	ESCAVAÇÃO MEC VALA N ESCOR MAT 1A CAT C/RETROESCAV ATE 1,50M EXCL ESGOTAMENTO				
Comentário		Comprimento	Largura	Altura	Quant.	Unid.
ESCAVAÇÃO MEC VALA N ESCOR MAT 1A CAT C/RETROESCAV ATE 1,50M EXCL ESGOTAMENTO - DN400MM		48,00	0,80	1,20	46,08	m3
Total					46,08	m3
1.2.2.	m	TUBO CONCRETO ARMADO CLASSE PA-1 PB NBR-8890/2007 DN 400MM PARA ÁGUAS PLUVIAIS				
Comentário		Comprimento	Largura	Altura	Quant.	Unid.
TUBO CONCRETO ARMADO CLASSE PA-1 PB NBR-8890/2020 DN 400MM PARA ÁGUAS PLUVIAIS		48,00			48,00	m
Total					48,00	m
1.2.6.	m3	REATERRO DE VALA/CAVA SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO				
Comentário		Comprimento	Vol. Esc.	Vol. Tubos	Quant.	Unid.
REATERRO DE VALA/CAVA SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO - DN400MM		48,00	46,08	9,42	36,66	m3
Total				9,42	36,66	m3
1.2.7.	Unid.	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE				
Comentário					Quant.	Unid.
BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE					7,00	Unid.
Total					7,00	Unid.
1.3. PAVIMENTAÇÃO						
Nº	Un.	Descrição				
1.3.1.	m2	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE				
Comentário		Comprimento	Largura	Altura	Quant.	Unid.
IDEM AO ITEM 1.3.3.					2.404,60	m2
Total					2.404,60	m2
1.3.2.	m2	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA				
Comentário					Quant.	m2
IDEM AO ITEM 1.3.3.					2.404,60	m2
Total					2.404,60	m2
1.3.3.	m2	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - ONDA/16 FACES/UNISTEIN/PAVIS, *22 CM X 11* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR				
Comentário		Largura	Extensão	Área	Quant.	Unid.
ÁREA DA PISTA DE ROLAMENTO					2.404,60	
Total					2.404,60	m2
1.3.4.	TXkm	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA				
Comentário					Quant.	Unid.
TRANSPORTE COMERCIAL - DMT=159km (4,5KGX39PEÇASX159KMX7.678,03m2)/1000					67.099,16	TXkm
Total					67.099,16	TXkm
1.3.5.	m	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 12* CM (H X L1/L2)				
Comentário				Extensão	Quant.	Unid.
PERÍMETRO DA PISTA DE ROLAMENTO					676,00	m
Total					676,00	m
1.3.6.	m3	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016				
Comentário					Quant.	Unid.
ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016					202,80	m3
Total					202,80	m3

Candiota/RS, 15 de outubro de 2021