

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PM Candiota	Apelido do Empreendimento PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO AO SEIVAL			
Localidade SINAPI PORTO ALEGRE	Data Base 01-22 (DES.)	Descrição do Lote PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO AO SEIVAL	Município / UF Candiota/RS	BDI 1 30,56%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO AO SEIVAL									533.146,05	
1.			PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO AO SEIVAL					-	533.146,05	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	18.101,83	
1.1.1.	Composição	001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,88	313,65	BDI 1	409,50	1.179,36	RA
1.1.2.	Composição	002	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	3.600,00	0,33	BDI 1	0,43	1.548,00	RA
1.1.3.	Composição	012	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - CRONOGRAMA DE OBRA 4 (QUATRO) MESES	%	1,00	7.336,80	BDI 1	9.578,93	9.578,93	RA
1.1.4.	Composição	013	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO (CONSIDERADO UM RAI0 MÉDIO DE DISTÂNCIA PARA MOB/DESMOB. DE 100 KM, EQUIVALENTE A APROXIMADAMENTE 1 1/2H DE VIAGEM)	UNID.	1,00	2.219,49	BDI 1	2.897,77	2.897,77	RA
1.1.5.	Composição	014	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO (CONSIDERADO UM RAI0 MÉDIO DE DISTÂNCIA PARA MOB/DESMOB. DE	UNID.	1,00	2.219,49	BDI 1	2.897,77	2.897,77	RA
1.2.			PAVIMENTAÇÃO					-	515.044,22	
1.2.1.	Composição	003	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	3.600,00	1,90	BDI 1	2,48	8.928,00	RA
1.2.2.	SINAPI	92405	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF 12/2015	M2	3.600,00	69,30	BDI 1	90,48	325.728,00	RA
1.2.3.	Composição	004	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	100.255,69	0,74	BDI 1	0,97	97.248,02	RA
1.2.4.	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGIL0-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 05/2016	M3	540,00	37,36	BDI 1	48,78	26.341,20	RA
1.2.5.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO)	M	900,00	48,34	BDI 1	63,11	56.799,00	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Os insumos com a origem de preço "AS" Atribuído São Paulo serão utilizados, considerando a sua relevância no custo total do orçamento e sua adequação a realidade da localidade que se destina.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Candiota/RS

Local

11832602

Data

Responsável Técnico

Nome: MARCELO VAZ LEAL

CREA/CAU: ENGº, CIVIL

ART/RRT: CREA RS085578