

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
<b>PMC</b>	<b>01</b>	<b>MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, SEM ESCORAMENTO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015</b>	<b>M²</b>		<b>93,92</b>	<b>0,00</b>
SINAPI-I	2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0170000	6,83	0,00
SINAPI-I	6193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,3280000	11,23	0,00
SINAPI-I	40304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,0660000	24,42	0,00
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3090000	18,90	0,00
SINAPI	88262	CARPINEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6860000	21,41	0,00
SINAPI	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	M2	0,4190000	111,21	0,00
<b>PMC</b>	<b>02</b>	<b>PORTÃO DE FERRO COM VARA 1/2" COM REQUADRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>	<b>M²</b>		<b>571,08</b>	<b>0,00</b>
SINAPI-I	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,061	85,09	0,00
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	4,83	0,82	0,00
SINAPI-I	4948	PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	M2	1	502,50	0,00
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	21,66	0,00
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	17,96	0,00
<b>PMC</b>	<b>03</b>	<b>PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE SOBRE PAREDE DE TIJOLOS CERÂMICO, DUAS DEMAO</b>	<b>M²</b>		<b>32,48</b>	<b>0,00</b>
SINAPI-I	151	IMPERMEABILIZANTE INCOLOR, BASE SILICONE, PARA TRATAMENTO DE FACHADAS, TELHAS, PEDRAS E OUTRAS SUPERFICIES	L	0,47	27,58	0,00
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,48	22,72	0,00
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,48	17,96	0,00
<b>PMC</b>	<b>05</b>	<b>PINGADEIRA CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019</b>	<b>M</b>		<b>57,09</b>	<b>0,00</b>
SINAPI-I	5061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,0060000	19,45	0,00
SINAPI-I	5104	REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)	KG	0,0012000	87,07	0,00
SINAPI-I	13388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	KG	0,0450000	341,28	0,00
SINAPI-I	40873	RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM	M	1,0500000	33,15	0,00
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2070000	17,96	0,00
SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1120000	21,21	0,00
SINAPI	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0132000	21,73	0,00
SINAPI	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0183000	20,76	0,00
					0,00	0,00
<b>COMP</b>	<b>006</b>	<b>PILAR ( 0,14 X 0,26 X 2,8M) DE CONCRETO ARMADO LONGITUDINAL 4 BARRAS AÇO CA-50 10MM E TRANSVERSAL AÇO CA-60 5MM c/ 0,10M.</b>	<b>UNID</b>		<b>146,94</b>	<b>0,00</b>
SINAPI	92778			7,05	0,00	0,00
SINAPI	92775			3,14	0,00	0,00
SINAPI	92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	1,14	90,18	0,00
SINAPI	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,102	432,84	0,00
SINAPI	92873			0,102	0,00	0,00
<b>PMC</b>	<b>007</b>	<b>VIGA BALDRAME (0,15 X 0,20M ) EM CONCRETO ARMADO LONGITUDINAL 4 BARRAS AÇO CA-50 8MM E TRANSVERSAL AÇO CA-60 5MM c/ 0,15M, IMPERMEABILIZADA 2 DEMÃOS</b>	<b>M</b>		<b>74,71</b>	<b>0,00</b>
SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	0,3	57,00	0,00
SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	1,6	15,98	0,00
SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	0,67	17,75	0,00
SINAPI	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,03	432,84	0,00
SINAPI	92873			0,03	0,00	0,00
SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	0,15	47,88	0,00
<b>PMC</b>	<b>008</b>	<b>CINTA DE AMARRAÇÃO (0,15 X 0,15) EM CONCRETO ARMADO LONGITUDINAL 4 BARRAS AÇO CA-50 6.3MM E TRANSVERSAL AÇO CA-60 5MM c/ 0,15M</b>	<b>M</b>		<b>26,83</b>	<b>0,00</b>
SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	0,3	57,00	0,00
SINAPI	92776			1	0,00	0,00
SINAPI	92775			0,56	0,00	0,00

FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,0225	432,84	0,00
SINAPI	92873			0,0225	0,00	0,00
<b>PMC</b>	<b>009</b>	<b>ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO CURVO H=2,60M+CURVA DE 0,40M, DE TELA LOSANGULAR, FIO 2,77MM (12BWG), MALHA 8X8CM, ALTURA 2M</b>	<b>M</b>		<b>129,62</b>	<b>73,99</b>
SINAPI	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,009	401,08	0,00
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,015	71,04	0,00
SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	0,006	28,26	0,00
SINAPI-I	43130	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	KG	0,0585	26,69	0,00
COTAÇÃO	13	MOURÃO DE CONCRETO CURVO, 10X10CM, H= 2,60M + CURVA DE 0,40M	UNID.	0,3333	84,00	84,00
COTAÇÃO	12	TELA DE ARAME GALVANIZADO LOSANGULAR, FIO 2,77MM (12BWG), MALHA 8X8CM, ALTURA 2M	M2	2	23,00	23,00
SINAPI-I	339	ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11 MM), CLASSE 250	M	3	1,63	0,00
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,12	21,66	0,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,12	17,96	0,00
<b>PMC</b>	<b>010</b>	<b>LOCAÇÃO DE OBRA (TCPO 020501)</b>	<b>M2</b>		<b>6,63</b>	<b>0,00</b>
SINAPI-I	6194	TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,09	4,36	0,00
SINAPI-I	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,04	6,11	0,00
SINAPI-I	5069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,012	20,17	0,00
SINAPI-I	43130	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	KG	0,02	26,69	0,00
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,13	21,41	0,00
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,13	18,90	0,00
<b>PMC</b>	<b>011</b>	<b>ESTACAS COM Ø20CM, ALTURA MÉDIA 1M, ARMADURA LONGITUDINAL 4Ø8MM, ARMADURA TRANSVERSAL Ø4.2MM CADA 15CM</b>	<b>M</b>		<b>47,98</b>	<b>0,00</b>
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,03	71,04	0,00
SINAPI	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,03	432,84	0,00
SINAPI	92873			0,03	0,00	0,00
SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	0,43	17,75	0,00
SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	1,58	15,98	0,00
<b>PMC</b>	<b>012</b>	<b>LIMPEZA GERAL (A PARTIR DO TCPO 210501)</b>	<b>M2</b>		<b>2,50</b>	<b>0,00</b>
SINAPI-I	16			0,05	0,00	0,00
SINAPI	88252	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,14	17,86	0,00
SINAPI-I	13003			0,05	0,00	0,00
					0,00	0,00
<b>PMC</b>	<b>013</b>	<b>RETIRADA DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METÁLICOS</b>	<b>M2</b>		<b>24,56</b>	<b>0,00</b>
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2	20,47	0,00
<b>PMC</b>	<b>014</b>	<b>VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM</b>	<b>M2</b>		<b>126,00</b>	<b>0,00</b>
SINAPI-I	10490	VIDRO LISO INCOLOR 2 A 3 MM - SEM COLOCACAO	M2	1	98,50	0,00
SINAPI-I	10498	MASSA PARA VIDRO	KG	1,5	8,35	0,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	17,96	0,00
SINAPI	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	19,52	0,00
<b>PMC</b>	<b>015</b>	<b>ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO APOIADA SOBRE LAJE</b>	<b>M2</b>		<b>52,72</b>	<b>0,00</b>
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9	18,90	0,00
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9	21,41	0,00
SINAPI-I	4006	MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M3	0,0102	1.376,42	0,00
SINAPI-I	5069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,12	20,17	0,00
<b>PMC</b>	<b>016</b>	<b>PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS VIDRO TEMPERADO 8mm</b>	<b>M2</b>		<b>2.025,00</b>	<b>2.025,00</b>
COTAÇÃO	002	PORTA EXTERNA, DUAS FOLHAS DE ABRIR, DE 1,60X2,10, EM VIDRO TEMPERADO 8MM COMPLETA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	1	2.025,00	2.025,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
<b>PMC</b>	<b>017</b>	<b>PILAR DE MADEIRA TRATADA D= 20CM</b>	<b>UNID</b>		<b>406,64</b>	<b>0,00</b>
SINAPI-I	4119	MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 16 A 20 CM, H = 6,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	3	78,58	0,00
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,25	71,04	0,00
SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,2	443,56	0,00
SINAPI	102234	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	2	22,31	0,00
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	21,66	0,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	17,96	0,00
<b>PMC</b>	<b>018</b>	<b>LONGARINA DE MADEIRA ( JATOBA 20CM X 7,5CM)</b>	<b>M</b>		<b>234,06</b>	<b>201,60</b>
COTAÇÃO	010	TÁBUA JATOBA 20CM X 7,5CM	M	1	201,60	201,60
SINAPI	102234	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	0,6	22,31	0,00
SINAPI	88273	MARCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	20,21	0,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	17,96	0,00

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
<b>PMC</b>	<b>019</b>	<b>CAIBRO DE MADEIRA (JATOBA 15CM X 5CM)</b>	<b>UNID</b>		<b>348,25</b>	<b>302,40</b>
COTAÇÃO	008	TÁBUA JATOBA 15CM X 5CM	M	3	100,80	100,80
SINAPI	102234	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	1,2	22,31	0,00
SINAPI	88273	MARCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	20,21	0,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	17,96	0,00
<b>PMC</b>	<b>020</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>UNID</b>		<b>2.723,30</b>	<b>0,00</b>
SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10	95,05	0,00
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40	44,32	0,00
<b>PMC</b>	<b>021</b>	<b>MOBILIZAÇÃO</b>	<b>UNID</b>		<b>2.564,52</b>	<b>0,00</b>
SINAPI	100946	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	950	2,38	0,00
SINAPI	88241	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16	18,97	0,00
<b>PMC</b>	<b>022</b>	<b>DESMOBILIZAÇÃO</b>	<b>UNID</b>		<b>2.564,52</b>	<b>0,00</b>
SINAPI	100946	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	950	2,38	0,00
SINAPI	88241	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16	18,97	0,00
<b>PMC</b>	<b>023</b>	<b>INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA</b>	<b>UNID</b>		<b>911,18</b>	<b>0,00</b>
SINAPI-I	2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	H	8	16,57	0,00
SINAPI-I	246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	H	8	14,03	0,00
SINAPI	94704	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1	28,35	0,00
SINAPI-I	9861	TUBO PVC, ROSCAVEL, 1 1/4", AGUA FRIA PREDIAL	M	12	37,90	0,00
SINAPI-I	4513	CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	10	4,30	0,00
SINAPI-I	20213	VIGA APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	5	15,36	0,00
SINAPI-I	5071	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 24 (2 1/4 X 10)	KG	1	19,79	0,00
SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,124	352,00	0,00
<b>PMC</b>	<b>024</b>	<b>LIMPEZA FINAL DA OBRA</b>			<b>3,41</b>	<b>0,00</b>
SINAPI-I	3	ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	L	0,05	18,07	0,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,14	17,96	0,00

Data

Responsável Técnico:

CREA/CAU: