

| FUNÇÃO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFIC. | CUSTO UNIT DESONERADO | CUSTO UNIT NÃO DESONER. |
|-------------|--------------|--|------------|-----------|--------------------------|----------------------------|
| COMP | 74209 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M2 | | 495,80 | 0,00 |
| SINAPI-I | 4417 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1,0000000 | 4,32 | 0,00 |
| SINAPI-I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 4,0000000 | 6,79 | 0,00 |
| SINAPI-I | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | M2 | 1,0000000 | 400,00 | 0,00 |
| SINAPI-I | 5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0,1100000 | 19,44 | 0,00 |
| SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,0000000 | 21,93 | 0,00 |
| SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2,0000000 | 18,39 | 0,00 |
| SINAPI | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0,0100000 | 348,28 | 0,00 |
| COMP | 11748 | VÁLVULA ESFERA LATÃO CROMADO 1/2" | | | 82,49 | 0,00 |
| SINAPI-I | 13 | ESTOPA | KG | 0,01 | 17,03 | 0,00 |
| SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,6 | 23,57 | 0,00 |
| SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,6 | 18,39 | 0,00 |
| SINAPI-I | 11748 | VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1/2 " (REF 1552-B) | UN | 1 | 57,15 | 0,00 |
| COMP | 73931 | ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMINIO OU PLASTICA, APOIADA EM LAJE OU PAREDE | M2 | | 58,82 | 33,91 |
| SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,55 | 21,93 | 0,00 |
| COTAÇÃO | 01 | MADEIRA DE LEI SERRADA, NAO APARELHADA (P/TELHADO) | M3 | 0,0095 | 3.570,00 | 3.570,00 |
| SINAPI-I | 5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | 0,065 | 19,11 | 0,00 |
| SINAPI | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,6 | 19,35 | 0,00 |
| COMP | 90920 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, ESPESSURA 7CM | M2 | | 68,08 | 0,00 |
| SINAPI | 87301 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0,076 | 581,40 | 0,00 |
| SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,762 | 22,19 | 0,00 |
| SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,381 | 18,39 | 0,00 |
| COMP | 73920 | REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,ESPESSURA 2,0CM. | M2 | | 18,97 | 0,00 |
| SINAPI | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0,02 | 543,66 | 0,00 |
| SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,2 | 22,19 | 0,00 |
| SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,2 | 18,39 | 0,00 |
| COMP | 88648 | RODAPÉ CERÂMICO ACETINADO DE 10CM DE ALTURA , PEI 5, DE DIMENSÕES 30X30CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM EPOXI | M | | 16,34 | 0,00 |
| SINAPI-I | 1287 | PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | M2 | 0,157 | 29,90 | 0,00 |
| SINAPI-I | 1381 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | KG | 0,77 | 0,65 | 0,00 |
| SINAPI-I | 37329 | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | KG | 0,108 | 80,38 | 0,00 |
| SINAPI | 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,08 | 22,10 | 0,00 |
| SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,039 | 18,39 | 0,00 |
| COMP | 93390 | REVESTIMENTO CERÂMICO ACETINADO PARA PISO, PEI 5, ANTIDERRAPANTE, DE DIMENSÕES 30X30 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM EPOXI, APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. | M2 | | 67,30 | 0,00 |
| SINAPI-I | 1287 | PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | M2 | 1,06 | 29,90 | 0,00 |
| SINAPI-I | 1381 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | KG | 4,86 | 0,65 | 0,00 |
| SINAPI-I | 37329 | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | KG | 0,24 | 80,38 | 0,00 |
| SINAPI | 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,43 | 22,10 | 0,00 |
| SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,2 | 18,39 | 0,00 |
| COMP | 87264 | REVESTIMENTO CERÂMICO BRILHANTE PARA PAREDES INTERNAS, PEI 3, DE DIMENSÕES 20X20 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM EPOXI, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. | M2 | | 85,33 | 0,00 |
| SINAPI-I | 533 | REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA COMERCIAL, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | M2 | 1,06 | 24,10 | 0,00 |
| SINAPI-I | 1381 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | KG | 4,86 | 0,65 | 0,00 |
| SINAPI-I | 37329 | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | KG | 0,42 | 80,38 | 0,00 |
| SINAPI | 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,72 | 22,10 | 0,00 |
| SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,38 | 18,39 | 0,00 |
| PMC | 01 | ADMINISTRAÇÃO | MÊS | | 2.824,40 | 0,00 |
| SINAPI | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10 | 93,00 | 0,00 |
| SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 | 47,36 | 0,00 |
| PMC | 02 | MOBILIZAÇÃO | UN. | | 2.438,88 | 0,00 |

| FORNECEDOR | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFIC. | DESONERADO | NÃO DESONER. |
|------------|-----------|--|------------|---------|-----------------|--------------|
| SINAPI | 100946 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 950 | 2,24 | 0,00 |
| SINAPI | 88241 | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16 | 19,43 | 0,00 |
| PMC | 03 | DESMOBILIZAÇÃO | UN. | | 2.438,88 | 0,00 |
| SINAPI | 100946 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 950 | 2,24 | 0,00 |
| SINAPI | 88241 | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16 | 19,43 | 0,00 |
| PMC | 04 | INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA | UN. | | 877,61 | 0,00 |
| SINAPI-I | 2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | H | 8 | 18,97 | 0,00 |
| SINAPI-I | 246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | H | 8 | 16,07 | 0,00 |
| SINAPI | 94704 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 | 31,83 | 0,00 |
| SINAPI-I | 9861 | TUBO PVC, ROSCAVEL, 1 1/4", AGUA FRIA PREDIAL | M | 12 | 31,52 | 0,00 |
| SINAPI-I | 4513 | CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 10 | 4,78 | 0,00 |
| SINAPI-I | 20213 | VIGA APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 5 | 15,36 | 0,00 |
| SINAPI-I | 5071 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 24 (2 1/4 X 10) | KG | 1 | 19,44 | 0,00 |
| SINAPI | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0,124 | 348,28 | 0,00 |
| PMC | 05 | CHAPISCO NA PAREDE | M2 | | 2,81 | 0,00 |
| SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,09 | 22,19 | 0,00 |
| SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,045 | 18,39 | 0,00 |
| PMC | 05 | REBOCO - MASSA ÚNICA | M2 | | 31,64 | 0,00 |
| SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,78 | 22,19 | 0,00 |
| SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,78 | 18,39 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |

Data

Responsável Técnico: EDIANE C. ROCKENBACH
CREA/CAU: CREA RS130191