

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA CONVÊNIO ENGIE	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO CERCAMENTO DA APP MUNICIPAL				
PROponente / Tomador PREFEITURA DE CANDIOTA		MUNICÍPIO / UF CANDIOTA/RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO APP MUNICIPAL - DARIO LASSANCE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CERCAMENTO DA APP MUNICIPAL				
DATA BASE dez-22	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE CERCAMENTO DA APP MUNICIPAL	BDI 1 31,36%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
CERCAMENTO DA APP MUNICIPAL									312.994,32
1.			CERCAMENTO EM TELA E PORTÕES					-	312.994,32
1.1.			LIMPEZA DO TERRENO					-	17.102,37
1.1.1.	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	4.790,58	2,72	BDI 1	3,57	17.102,37
1.2.			VIGA DE FUNDAÇÃO 20X30CM, PARA PORTÃO DE 5,00X2,00M, ARMADURA					-	2.042,31
1.2.1.	PMC	011	ESTACAS COM Ø20CM, ALTURA MÉDIA 1M, ARMADURA LONGITUDINAL 4Ø8MM,	M	6,00	54,34	BDI 1	71,38	428,28
1.2.2.	SINAPI	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/	M3	0,60	434,05	BDI 1	570,17	342,10
1.2.3.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM	M3	0,60	253,00	BDI 1	332,34	199,40
1.2.4.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM -	KG	7,05	17,26	BDI 1	22,67	159,82
1.2.5.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM -	KG	24,93	13,64	BDI 1	17,92	446,75
1.2.6.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM	M2	6,00	59,12	BDI 1	77,66	465,96
1.3.			BLOCO DE FUNDAÇÃO 70X70X50CM E PILARES 30X30CM, ALTURA 2M, ARMADURA					-	3.264,59
1.3.1.	SINAPI	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/	M3	1,70	434,05	BDI 1	570,17	969,29
1.3.2.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM	M3	1,70	253,00	BDI 1	332,34	564,98
1.3.3.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO	KG	7,72	14,31	BDI 1	18,80	145,14
1.3.4.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO	KG	25,67	12,09	BDI 1	15,88	407,64
1.3.5.	SINAPI	92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS	M2	9,60	93,38	BDI 1	122,66	1.177,54
1.4.			ALAMBRADO DE TELA LOSANGULAR, FIO 2,77MM (12BWG) ,MALHA 5X5CM, ALTURA 2M					-	277.853,64
1.4.1.	PMC	009	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO CURVO H=2,60M+CURVA DE 0,40M, DE TELA	M	1.596,86	132,46	BDI 1	174,00	277.853,64
1.5.			PORTÕES					-	12.731,41
1.5.1.	COTAÇÃO	14	PORTAO DE ABRIR DUAS FOLHAS, DIMENSÕES DE 4,00X2,00M, EM METALON SEÇÃO	UNID.	1,00	3.600,00	BDI 1	4.728,96	4.728,96
1.5.2.	COTAÇÃO	15	PORTAO DE CORRER AUTOMATIZADO, MOTOR 1/3CV, DIMENSÕES DE 5,00X2,00M, EM	UNID.	1,00	6.092,00	BDI 1	8.002,45	8.002,45

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

CANDIOTA/RS
Local
09 de fevereiro de 2023
Data

Nome: MARCELO VAZ LEAL
Título: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU RS085578
ART/RRT: 11501623