

| FONTE    | CÓDIGO | DESCRIÇÃO  | UNIDADE | COEFIC. | CUSTO UNIT<br>DESONERADO | CUSTO UNIT<br>NÃO DESONER. |
|----------|--------|--|---------|---------|--------------------------|----------------------------|
| PMC      | 009    | <b>ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO CURVO H=2,60M+CURVA DE 0,40M, DE TELA LOSANGULAR, FIO 2,77MM (12BWG) ,MALHA 8X8CM, ALTURA 2M</b> | M       |         | 132,86                   | 73,99                      |
| SINAPI   | 94974  | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021            | M3      | 0,009   | 414,63                   | 0,00                       |
| SINAPI   | 93358  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021  | M3      | 0,015   | 75,48                    | 0,00                       |
| SINAPI   | 93382  | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016  | M3      | 0,006   | 30,77                    | 0,00                       |
| SINAPI-I | 43130  | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)   | KG      | 0,0585  | 27,92                    | 0,00                       |
| COTAÇÃO  | 13     | MOURÃO DE CONCRETO CURVO, 10X10CM, H=2,60M + CURVA DE 0,40M  | UNID.   | 0,3333  | 84,00                    | 84,00                      |
| COTAÇÃO  | 12     | TELA DE ARAME GALVANIZADO LOSANGULAR, FIO 2,77MM (12BWG) MALHA 8X8CM, ALTURA 2M.   | UNID.   | 2       | 23,00                    | 23,00                      |
| SINAPI-I | 339    | ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11 MM), CLASSE 250  | M       | 3       | 1,70                     | 0,00                       |
| SINAPI   | 88309  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H       | 1,12    | 22,99                    | 0,00                       |
| SINAPI   | 88316  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H       | 1,12    | 19,08                    | 0,00                       |

|        |        |   |    |      |        |      |
|--------|--------|---|----|------|--------|------|
| PMC    | 011    | <b>ESTACAS COM Ø20CM, ALTURA MÉDIA 1M, ARMADURA LONGITUDINAL 4Ø8MM, ARMADURA TRANSVERSAL Ø4.2MM CADA 15CM</b>                           | M  |      | 54,71  | 0,00 |
| SINAPI | 93358  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021   | M3 | 0,03 | 75,48  | 0,00 |
| SINAPI | 94970  | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 0,03 | 440,53 | 0,00 |
| SINAPI | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022  | M3 | 0,03 | 254,93 | 0,00 |
| SINAPI | 96543  | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017  | KG | 0,43 | 17,33  | 0,00 |
| SINAPI | 96545  | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017   | KG | 1,58 | 15,29  | 0,00 |

Data

Responsável Técnico:

CREA/CAU: