

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1071007-76	<b>Nº SICONV</b> 899777	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PM Candiota	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> PAVIMENTAÇÃO DA RUA G			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> PORTO ALEGRE	<b>DATA BASE</b> 10-23 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> PAVIMENTAÇÃO DA RUA G	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Candiota/RS	<b>BDI 1</b> 30,56%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>PAVIMENTAÇÃO DA RUA G</b>									<b>517.399,32</b>	
<b>1.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO DA RUA G</b>					-	<b>517.399,32</b>	
<b>1.1.</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					-	<b>2.504,19</b>	
1.1.0.1.	Composição	001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,88	350,77	BDI 1	457,97	1.318,95	RA
1.1.0.2.	Composição	002	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	2.521,78	0,36	BDI 1	0,47	1.185,24	RA
<b>1.2.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					-	<b>384.112,32</b>	
1.2.0.1.	Composição	003	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	2.521,78	2,22	BDI 1	2,90	7.313,16	RA
1.2.0.2.	SINAPI	92404	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	2.521,78	75,25	BDI 1	98,25	247.764,89	RA
1.2.0.3.	Composição	004	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	70.369,01	0,97	BDI 1	1,27	89.368,64	RA
1.2.0.4.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO)	M	566,49	53,63	BDI 1	70,02	39.665,63	RA
<b>1.3.</b>			<b>PASSEIOS</b>					-	<b>118.655,37</b>	
1.3.0.1.	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	142,04	76,09	BDI 1	99,34	14.110,25	RA
1.3.0.2.	Composição	005	LASTRO DE BRITA	M3	21,21	122,30	BDI 1	159,67	3.386,60	RA
1.3.0.3.	SINAPI	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	571,66	90,73	BDI 1	118,46	67.718,84	RA
1.3.0.4.	SINAPI-I	38135	LADRILHO HIDRAULICO 25X25 E=2CM	M2	135,23	113,48	BDI 1	148,16	20.035,68	RA
1.3.0.5.	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	135,23	75,92	BDI 1	99,12	13.404,00	RA
<b>1.4.</b>			<b>SINALIZAÇÃO DAS VIAS</b>					-	<b>12.127,44</b>	
<b>1.4.1.</b>			<b>SINALIZAÇÃO VERTICAL</b>					-	<b>9.578,46</b>	
1.4.1.1.	Composição	007	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE PARADA OBRIGATÓRIA (R-1, OCTOGONAL, L=25CM) EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	4,00	475,30	BDI 1	620,55	2.482,20	RA
1.4.1.2.	Composição	008	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRES (A-32b, QUADRADA, 50X50CM) EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	6,00	445,39	BDI 1	581,50	3.489,00	RA
1.4.1.3.	Composição	009	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO REGULAMENTADO (R6-b, CIRCULAR, Ø=40cm EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	1,00	373,59	BDI 1	487,76	487,76	RA
1.4.1.4.	Composição	010	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO REGULAMENTADO - EXCLUSIVO IDOSO/ DEFICIENTE FÍSICO - (R6-b CONFORME RES. ESPECÍFICA CONTRAN, RETANGULAR, 45x75CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	2,00	495,63	BDI 1	647,09	1.294,18	RA
1.4.1.5.	Composição	011	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	3,00	466,02	BDI 1	608,44	1.825,32	RA
<b>1.4.2.</b>			<b>SINALIZAÇÃO HORIZONTAL</b>					-	<b>2.548,98</b>	
1.4.2.1.	SINAPI-I	38121	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	119,00	16,41	BDI 1	21,42	2.548,98	RA

RECURSO ↓

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1071007-76	<b>Nº SICONV</b> 899777	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PM Candiota	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> PAVIMENTAÇÃO DA RUA G			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> PORTO ALEGRE	<b>DATA BASE</b> 10-23 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> PAVIMENTAÇÃO DA RUA G	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Candiota/RS	<b>BDI 1</b> 30,56%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>PAVIMENTAÇÃO DA RUA G</b>									<b>517.399,32</b>
Encargos sociais:		Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.							

Observações:  
Os insumos com a origem de preço "AS" Atribuído São Paulo serão utilizados, considerando a sua relevância no custo total do orçamento e sua adequação a realidade da localidade que se destina.

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Candiota/RS  
**Local**  
  
quarta-feira, 1 de novembro de 2023  
**Data**

Responsável Técnico  
**Nome:** MARCELO VAZ LEAL  
**CREA/CAU:** RS085578  
**ART/RRT:** 12858498

RECURSO ↓